

Додаток 8 до тендерної документації

Відомість обсягів робіт

Будівництво восьми артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання Новорайської ТГ (с. Новорайськ, с. Червоний Маяк) Херсонської області внаслідок руйнування Каховської ГЕС

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Буріння свердловини 1 (с. Новорайськ)</u>			
1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 [/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	10	
2	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	24	
3	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	10	
4	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[, розширення свердловин на 100 мм][/застосування доліт діаметром до 400мм/], розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	24	
5	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	32,7	
6	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементациною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	
7	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/ /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/	м	5	
8	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 125мм/	м	30,1	
9	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 125мм/	м	18,9	
10	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 250мм/	м	30,1	

1	2	3	4	5
11	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 250мм/	м	18,9	
12	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	49	
13	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб зварним	м	34	
14	Установлення фільтра "впотай" на бурильних трубах при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м	м труб	15	
15	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	отв.	1620	
16	Засипка піску в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	м3	5	
17	Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	м3	4,07	
18	Промивка та желонування свердловини із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згорання, при глибині свердловини до 300 м	доба	1	
19	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Прокачка свердловини насосом)	доба	3	
20	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Відкачка свердловини відцентрованим насосом із заглибним двигуном)	доба	6,86	
21	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	
22	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
23	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
24	Монтаж/демонтаж установки колонкового буріння <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Буріння свердловини 2 (с. Новорайськ)</u>	переміщ.	2	
25	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 [/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	15,8	
26	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	16,9	
27	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	15,8	
28	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[, розширення свердловин на 100 мм][/застосування доліт діаметром до 400мм/], розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	16,9	

1	2	3	4	5
29	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	32,7	
30	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементацийною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	
31	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/ /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/	м	5	
32	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 125мм/	м	29,6	
33	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 125мм/	м	17,7	
34	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 250мм/	м	29,6	
35	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 250мм/	м	17,7	
36	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	47,2	
37	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб зварним	м	32,7	
38	Установлення фільтра "впотай" на бурильних трубах при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м	м труб	13	
39	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	отв.	1404	
40	Засипка піску в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	м3	5	
41	Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	м3	4,85	
42	Промивка та желонування свердловини із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м	доба	1	
43	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Прокачка свердловини насосом)	доба	3	
44	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Відкачка свердловини відцентрованим насосом із заглибним двигуном)	доба	6,86	
45	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
46	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3		5
47	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3		5
48	Монтаж/демонтаж установки колонкового буріння <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Буріння свердловини 3</u> <u>(с. Новорайськ)</u>	переміщ.		2
49	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 [/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м		9
50	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м		21
51	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м		9
52	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[, розширення свердловин на 100 мм][/застосування доліт діаметром до 400мм/], розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м		21
53	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м		30
54	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементациною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона		1
55	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/ /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/	м		5
56	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 125мм/	м		27,1
57	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 125мм/	м		24,9
58	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 250мм/	м		27,1
59	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 250мм/	м		24,9
60	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м		52

1	2	3	4	5
61	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб зварним	м	30	
62	Установлення фільтра "впотай" на бурильних трубах при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м	м труб	12	
63	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	отв.	1296	
64	Засипка піску в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	м3	5	
65	Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	м3	5,34	
66	Промивка та желонування свердловини із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м	доба	1	
67	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Прокачка свердловини насосом)	доба	3	
68	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Відкачка свердловини відцентрованим насосом із заглибним двигуном)	доба	6,86	
69	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	
70	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
71	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
72	Монтаж/демонтаж установки колонкового буріння <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Буріння свердловини 4 (с. Новорайськ)</u>	переміщ.	2	
73	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 [/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	9	
74	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	26	
75	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	9	
76	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[, розширення свердловин на 100 мм][/застосування доліт діаметром до 400мм/], розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	26	
77	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	35	

1	2	3	4	5
78	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементациною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	
79	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/ /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/	м	5	
80	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 125мм/	м	25,1	
81	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 125мм/	м	24,9	
82	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 250мм/	м	25,1	
83	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 250мм/	м	24,9	
84	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	50	
85	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб зварним	м	32,7	
86	Установлення фільтра "впотай" на бурильних трубах при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м	м труб	12	
87	Свердління отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 15 мм, глибина свердління до 10 мм	отв.	1296	
88	Засипка піску в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	м3	5	
89	Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	м3	4,37	
90	Промивка та желонування свердловини із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згорання, при глибині свердловини до 300 м	доба	1	
91	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Прокачка свердловини насосом)	доба	3	
92	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Відкачка свердловини відцентрованим насосом із заглибним двигуном)	доба	6,86	
93	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	
94	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
95	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	

1	2	3	4	5
96	Монтаж/демонтаж установки колонкового буріння <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Буріння свердловини 1</u> <u>(с. Червоний Маяк)</u>	переміщ.	2	
97	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 [/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	22	
98	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	22	
99	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	8	
100	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	22	
101	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[, розширення свердловин на 100 мм][/застосування доліт діаметром до 400мм/], розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	22	
102	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	8	
103	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	52	
104	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаци́йною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	
105	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/ /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/	м	5	
106	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	23	
107	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	10	
108	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	33	
109	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаци́йною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	

1	2	3	4	5
110	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/ /застосування доліт діаметром до 200мм/	м	5	
111	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 200мм/	м	5	
112	Промивка та желонування свердловини із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м	доба	1	
113	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Прокачка свердловини насосом)	доба	3	
114	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Відкачка свердловини відцентрованим насосом із заглибним двигуном)	доба	6,86	
115	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	
116	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
117	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
118	Монтаж/демонтаж установки колонкового буріння <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Буріння свердловини 2</u> <u>(с. Червоний Маяк)</u>	переміщ.	2	
119	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 [/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	23	
120	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	23	
121	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	9	
122	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	23	
123	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[, розширення свердловин на 100 мм][/застосування доліт діаметром до 400мм/], розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	23	
124	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	9	
125	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	55	

1	2	3	4	5
126	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаци́йною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	
127	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/ /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/	м	5	
128	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	19	
129	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	8	
130	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	6	
131	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	33	
132	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаци́йною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	
133	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/ /застосування доліт діаметром до 200мм/	м	5	
134	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 200мм/	м	2	
135	Промивка та желонування свердловини із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м	доба	1	
136	Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Прокачка свердловини насосом)	доба	3	
137	Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Відкачка свердловини відцентрованим насосом із заглибним двигуном)	доба	6,86	
138	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	
139	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
140	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
141	Монтаж/демонтаж установки колонкового буріння	переміщ.	2	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Буріння свердловини 3</u> <u>(с. Червоний Маяк)</u>			
142	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 [/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	21	
143	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	23	
144	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	9	
145	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	21	
146	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[, розширення свердловин на 100 мм][/застосування доліт діаметром до 400мм/], розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	23	
147	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	9	
148	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	53	
149	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементацийною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	
150	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/ /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/	м	5	
151	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	25	
152	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	4	
153	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	3	
154	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	32	

1	2	3	4	5
155	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементациною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	
156	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/ /застосування доліт діаметром до 200мм/	м	5	
157	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 200мм/	м	5	
158	Промивка та желонування свердловини із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м	доба	1	
159	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Прокачка свердловини насосом)	доба	3	
160	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Відкачка свердловини відцентрованим насосом із заглибним двигуном)	доба	6,86	
161	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	
162	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
163	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
164	Монтаж/демонтаж установки колонкового буріння <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Буріння свердловини 4 (с. Червоний Маяк)</u>	переміщ.	2	
165	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 [/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	19	
166	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[/застосування доліт діаметром до 300мм/] /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	21	
167	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	10	
168	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2, розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	19	
169	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3[, розширення свердловин на 100 мм][/застосування доліт діаметром до 400мм/], розширення свердловин на 100 мм /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	21	
170	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 400мм/	м	10	

1	2	3	4	5
171	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	50	
172	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементацийною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	
173	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 300мм/ /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/	м	5	
174	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	26	
175	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 300мм/	м	5	
176	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2	м	31	
177	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементацийною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 301-350 мм/	колона	1	
178	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /з промивкою чистою водою незалежно від глибини свердловини і категорії ґрунтів/ /застосування доліт діаметром до 200мм/	м	5	
179	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 200мм/	м	0,5	
180	Промивка та желонування свердловини із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння з компресором, що працює від двигуна внутрішнього згоряння, при глибині свердловини до 300 м	доба	1	
181	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Прокачка свердловини насосом)	доба	3	
182	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м (Відкачка свердловини відцентрованим насосом із заглибним двигуном)	доба	6,86	
183	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	шт	1	
184	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5	
185	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
186	Монтаж/демонтаж установки колонкового буріння	переміщ.	2	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Облаштування свердловини 1 (с. Новорайськ)</u>			
187	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00092	
188	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	40	
189	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00504	
190	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, Grundfos SP 11-27	шт	1	
191	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,07374	
192	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
193	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
194	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00129	
195	Очищення поверхонь щітками	м ²	1,697	
196	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	1,84	
197	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	3,68	
198	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03372	
199	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,20882	
200	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
201	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	4	
202	Установлення вантузів одинарних	шт	1	
203	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
204	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
205	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	
206	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	2,06	
207	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	4,12	
208	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01485	
209	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	0,25	
210	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	0,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на Облаштування свердловини 2 (с. Новорайськ)</u>			
211	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00092	
212	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	40	
213	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00504	
214	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, Grundfos SP 11-27	шт	1	

1	2	3	4	5
215	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,07374	
216	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	1	
217	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
218	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00129	
219	Очищення поверхонь щітками	м2	1,697	
220	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,84	
221	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,68	
222	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03372	
223	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,20882	
224	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
225	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	4	
226	Установлення вантузів одинарних	шт	1	
227	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	1	
228	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
229	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	
230	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,06	
231	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,12	
232	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01485	
233	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,25	
234	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Облаштування свердловини 3 (с. Новорайськ)</u>			
235	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00092	
236	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	40	
237	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00504	
238	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, Grundfos SP 11-27	шт	1	
239	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,07374	
240	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	1	
241	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
242	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00129	
243	Очищення поверхонь щітками	м2	1,697	
244	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,84	
245	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,68	

1	2	3	4	5
246	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03372	
247	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,20882	
248	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
249	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	4	
250	Установлення вантузів одинарних	шт	1	
251	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
252	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
253	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	
254	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	2,06	
255	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	4,12	
256	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01485	
257	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	0,25	
258	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	0,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на Облаштування свердловини 4 (с. Новорайськ)</u>			
259	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00092	
260	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	40	
261	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00504	
262	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, Grundfos SP 11-27	шт	1	
263	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,07374	
264	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
265	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
266	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00129	
267	Очищення поверхонь щітками	м ²	1,697	
268	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	1,84	
269	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	3,68	
270	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03372	
271	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,20882	
272	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
273	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	4	
274	Установлення вантузів одинарних	шт	1	
275	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
276	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	

1	2	3	4	5
277	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	
278	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,06	
279	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,12	
280	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01485	
281	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,25	
282	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 02-01-013 на Облаштування свердловини 1 (с. Червоний Маяк)</u>	м2	0,5	
283	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00092	
284	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	40	
285	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00504	
286	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, Grundfos SP 11-27	шт	1	
287	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,07374	
288	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	1	
289	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
290	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00129	
291	Очищення поверхонь щітками	м2	1,697	
292	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,84	
293	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,68	
294	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03372	
295	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,20882	
296	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
297	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	4	
298	Установлення вантузів одинарних	шт	1	
299	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	1	
300	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
301	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	
302	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,06	
303	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,12	
304	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01485	
305	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,25	
306	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,5	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на Облаштування свердловини 2 (с. Червоний Маяк)</u>			
307	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00092	
308	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	40	
309	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00504	
310	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, Grundfos SP 11-27	шт	1	
311	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,07374	
312	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
313	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
314	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00129	
315	Очищення поверхонь щітками	м ²	1,697	
316	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	1,84	
317	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	3,68	
318	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03372	
319	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,20882	
320	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
321	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	4	
322	Установлення вантузів одинарних	шт	1	
323	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
324	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
325	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	
326	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	2,06	
327	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	4,12	
328	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01485	
329	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	0,25	
330	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	0,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на Облаштування свердловини 3 (с. Червоний Маяк)</u>			
331	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00092	
332	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	40	
333	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00504	
334	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, Grundfos SP 11-27	шт	1	

1	2	3	4	5
335	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,07374	
336	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
337	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
338	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00129	
339	Очищення поверхонь щітками	м ²	1,697	
340	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	1,84	
341	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	3,68	
342	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03372	
343	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,20882	
344	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
345	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	4	
346	Установлення вантузів одинарних	шт	1	
347	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
348	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
349	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	
350	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	2,06	
351	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	4,12	
352	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01485	
353	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	0,25	
354	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	0,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на Облаштування свердловини 4 (с. Червоний Маяк)</u>			
355	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00092	
356	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	40	
357	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00504	
358	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, Grundfos SP 11-27	шт	1	
359	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,07374	
360	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
361	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
362	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00129	
363	Очищення поверхонь щітками	м ²	1,697	
364	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	1,84	
365	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	3,68	

1	2	3	4	5
366	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03372	
367	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,20882	
368	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
369	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	4	
370	Установлення вантузів одинарних	шт	1	
371	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
372	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
373	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм	шт	1	
374	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	2,06	
375	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	4,12	
376	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01485	
377	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	0,25	
378	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	0,5	
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на Приміщення для розташування електрообладнання. Свердловина 1 (с. Новорайськ)</u>			
379	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	4,1	
380	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	1,63	
381	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м ³	0,49	
382	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м ³	2,21	
383	Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м ²	6,16	
384	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м ³	0,25	
385	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м ³	0,25	
386	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0381	
387	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м ²	4,84	
388	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м ³	3,35	
389	Армування мурування стін та інших конструкцій (армо-сітка)	т	0,01283	
390	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
391	Укладання панелей покриття ребристих площею до 5 м ² [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	2	
392	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м ²	6	
393	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м ³	0,01	
394	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0,25 м ²	ґрати	4	
395	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м ²	2,25	
396	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м ²	2,25	

1	2	3	4	5
397	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11,32	
398	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стель вручну	м2	2,25	
399	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	11,32	
400	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2,25	
401	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,118732	
402	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т	0,118732	
403	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,78	
404	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 04-01-02 на Приміщення для розташування електрообладнання. Свердловина 2 (с. Новорайськ)</u>	м2	6,78	
405	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	м3	4,1	
406	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,63	
407	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,49	
408	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,21	
409	Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,16	
410	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,25	
411	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0,25	
412	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0381	
413	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	4,84	
414	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	3,35	
415	Армування мурування стін та інших конструкцій (армо-сітка)	т	0,01283	
416	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
417	Укладання панелей покриття ребристих площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	2	
418	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	6	
419	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
420	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	4	
421	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2,25	
422	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	2,25	
423	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11,32	
424	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стель вручну	м2	2,25	
425	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	11,32	
426	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2,25	
427	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,118732	

1	2	3	4	5
428	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т	0,118732	
429	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,78	
430	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 04-01-03 на Приміщення для розташування електрообладнання. Свердловина 3 (с. Новорайськ)</u>	м2	6,78	
431	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,1	
432	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,63	
433	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,49	
434	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,21	
435	Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,16	
436	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,25	
437	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0,25	
438	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0381	
439	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	4,84	
440	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	3,35	
441	Армування мурування стін та інших конструкцій (армо-сітка)	т	0,01283	
442	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
443	Укладання панелей покриття ребристих площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	2	
444	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	6	
445	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
446	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0, 25 м2	ґрати	4	
447	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2,25	
448	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	2,25	
449	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11,32	
450	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стель вручну	м2	2,25	
451	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	11,32	
452	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2,25	
453	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,118732	
454	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т	0,118732	
455	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,78	
456	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 04-01-04 на Приміщення для розташування електрообладнання. Свердловина 4 (с. Новорайськ)</u>	м2	6,78	

1	2	3	4	5
457	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,1	
458	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,63	
459	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,49	
460	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,21	
461	Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,16	
462	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,25	
463	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0,25	
464	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0381	
465	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	4,84	
466	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	3,35	
467	Армування мурування стін та інших конструкцій (армо-сітка)	т	0,01283	
468	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
469	Укладання панелей покриття ребристих площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	2	
470	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	6	
471	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
472	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0, 25 м2	ґрати	4	
473	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2,25	
474	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	2,25	
475	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11,32	
476	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	2,25	
477	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	11,32	
478	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2,25	
479	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,118732	
480	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т	0,118732	
481	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,78	
482	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,78	
	<u>Локальний кошторис 04-01-05 на Приміщення для розташування електрообладнання. Сverdловина 1 (с. Червоний Маяк)</u>			
483	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,1	
484	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,63	
485	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,49	
486	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,21	
487	Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,16	

1	2	3	4	5
488	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,25	
489	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0,25	
490	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0381	
491	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	4,84	
492	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	3,35	
493	Армування мурування стін та інших конструкцій (армо-сітка)	т	0,01283	
494	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
495	Укладання панелей покриття ребристих площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	2	
496	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	6	
497	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
498	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0, 25 м2	ґрати	4	
499	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2,25	
500	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	2,25	
501	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11,32	
502	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стель вручну	м2	2,25	
503	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	11,32	
504	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2,25	
505	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,118732	
506	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т	0,118732	
507	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,78	
508	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,78	
	<u>Локальний кошторис 04-01-06 на Приміщення для розташування електрообладнання. Свердловина 2 (с. Червоний Маяк)</u>			
509	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,1	
510	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,63	
511	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,49	
512	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,21	
513	Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,16	
514	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,25	
515	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0,25	
516	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0381	
517	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	4,84	
518	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	3,35	
519	Армування мурування стін та інших конструкцій (армо-сітка)	т	0,01283	

1	2	3	4	5
520	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
521	Укладання панелей покриття ребристих площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	2	
522	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	6	
523	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
524	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0, 25 м2	ґрати	4	
525	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2,25	
526	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	2,25	
527	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11,32	
528	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стель вручну	м2	2,25	
529	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	11,32	
530	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2,25	
531	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,118732	
532	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т	0,118732	
533	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,78	
534	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,78	
	<u>Локальний кошторис 04-01-07 на Приміщення для розташування електрообладнання. Свердловина 3 (с. Червоний Маяк)</u>			
535	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,1	
536	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,63	
537	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,49	
538	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,21	
539	Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	6,16	
540	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,25	
541	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0,25	
542	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0381	
543	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	4,84	
544	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	3,35	
545	Армування мурування стін та інших конструкцій (армо-сітка)	т	0,01283	
546	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
547	Укладання панелей покриття ребристих площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	2	
548	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	6	
549	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
550	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0, 25 м2	ґрати	4	
551	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2,25	

1	2	3	4	5
552	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	2,25	
553	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11,32	
554	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стель вручну	м2	2,25	
555	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	11,32	
556	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2,25	
557	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,118732	
558	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т	0,118732	
559	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,78	
560	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 04-01-08 на Приміщення для розташування електрообладнання. Свердловина 4 (с. Червоний Маяк)</u>	м2	6,78	
561	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,1	
562	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,63	
563	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,49	
564	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,21	
565	Гідроізоляція фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	6,16	
566	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,25	
567	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	0,25	
568	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0381	
569	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	4,84	
570	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	3,35	
571	Армування мурування стін та інших конструкцій (армо-сітка)	т	0,01283	
572	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	1	
573	Укладання панелей покриття ребристих площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	2	
574	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	6	
575	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
576	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	4	
577	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2,25	
578	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	2,25	
579	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	11,32	
580	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стель вручну	м2	2,25	
581	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	11,32	
582	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2,25	

1	2	3	4	5
583	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,118732	
584	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою	т	0,118732	
585	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,78	
586	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,78	
	<u>Локальний кошторис 04-01-09 на Електромонтажні роботи з підключення свердловини №1 (с. Новорайськ)</u>			
587	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
588	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
589	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
590	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
591	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	1	
592	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
593	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	91	
594	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10	
595	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	8	
596	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
597	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2	
598	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	8	
599	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00157	
600	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1	
601	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	26	
602	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,007	
603	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	18,23	
604	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	18,23	
605	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	м	33	
606	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
607	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,063	
608	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	15,4	
609	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	90	
610	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
611	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	304	
612	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	73	

1	2	3	4	5
613	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	10	
614	Установлення датчику рівня гідростатичного для контролю рідини / для підземних резервуарів	комплект	1	
615	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
616	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
617	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	1	
618	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	9	
619	Монтаж затискача	шт	4	
620	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
621	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	1	
622	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	2	
623	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	м	63	
624	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів <u>Локальний кошторис 04-01-010 на Електромонтажні роботи з підключення свердловини №2 (с. Новорайськ)</u>	км	0,007	
625	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м ³	0,01	
626	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
627	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
628	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
629	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	1	
630	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
631	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	91	
632	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10	
633	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	8	
634	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
635	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2	
636	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	8	
637	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00157	
638	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1	
639	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	26	
640	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,007	
641	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	18,23	
642	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	18,23	
643	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм ²	м	33	

1	2	3	4	5
644	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
645	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,063	
646	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	15,4	
647	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	90	
648	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
649	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	304	
650	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	73	
651	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	10	
652	Установлення датчику рівня гідростатичного для контролю рідини / для підземних резервуарів	комплект	1	
653	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
654	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
655	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	1	
656	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	9	
657	Монтаж затискача	шт	4	
658	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
659	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	1	
660	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	2	
661	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	м	63	
662	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів <u>Локальний кошторис 04-01-011 на Електромонтажні роботи з підключення свердловини №3 (с. Новорайськ)</u>	км	0,007	
663	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
664	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
665	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
666	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
667	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	1	
668	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
669	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	91	
670	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10	
671	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	8	
672	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
673	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2	
674	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	8	

1	2	3	4	5
675	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00157	
676	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1	
677	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	26	
678	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,007	
679	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	18,23	
680	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	18,23	
681	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм ²	м	33	
682	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
683	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,063	
684	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	15,4	
685	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	90	
686	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м ³	0,01	
687	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	304	
688	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	73	
689	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	10	
690	Установлення датчику рівня гідростатичного для контролю рідини / для підземних резервуарів	комплект	1	
691	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
692	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
693	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	1	
694	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	9	
695	Монтаж затискача	шт	4	
696	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
697	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	1	
698	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	2	
699	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	м	63	
700	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,007	
	<u>Локальний кошторис 04-01-012 на Електромонтажні роботи з підключення свердловини №4 (с. Новорайськ)</u>			
701	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м ³	0,01	
702	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
703	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
704	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
705	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	1	

1	2	3	4	5
706	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
707	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	91	
708	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10	
709	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	8	
710	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
711	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2	
712	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	8	
713	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00157	
714	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1	
715	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	26	
716	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,007	
717	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	18,23	
718	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	18,23	
719	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм ²	м	33	
720	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
721	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,063	
722	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	15,4	
723	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	90	
724	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м ³	0,01	
725	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	304	
726	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	73	
727	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	10	
728	Установлення датчику рівня гідростатичного для контролю рідини / для підземних резервуарів	комплект	1	
729	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
730	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
731	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	1	
732	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	9	
733	Монтаж затискача	шт	4	
734	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
735	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	1	
736	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	2	

1	2	3	4	5
737	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	м	63	
738	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів <u>Локальний кошторис 04-01-013 на Електромонтажні роботи з підключення свердловини №1 (с. Червоний Маяк)</u>	км	0,007	
739	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
740	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
741	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
742	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
743	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	1	
744	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
745	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	91	
746	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10	
747	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	8	
748	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
749	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2	
750	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	8	
751	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00157	
752	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1	
753	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	26	
754	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,007	
755	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	18,23	
756	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	18,23	
757	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм ²	м	33	
758	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
759	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,063	
760	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	15,4	
761	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	90	
762	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
763	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	304	
764	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	73	
765	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	10	
766	Установлення датчику рівня гідростатичного для контролю рідини / для підземних резервуарів	комплект	1	

1	2	3	4	5
767	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
768	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
769	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	1	
770	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	9	
771	Монтаж затискача	шт	4	
772	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
773	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	1	
774	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	2	
775	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	м	63	
776	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів <u>Локальний кошторис 04-01-014 на Електромонтажні роботи з підключення свердловини №2 (с. Червоний Маяк)</u>	км	0,007	
777	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м ³	0,01	
778	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
779	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
780	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
781	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	1	
782	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
783	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	91	
784	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10	
785	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	8	
786	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
787	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2	
788	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	8	
789	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00157	
790	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1	
791	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	26	
792	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,007	
793	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	18,23	
794	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	18,23	
795	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм ²	м	33	
796	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
797	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,063	

1	2	3	4	5
798	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	15,4	
799	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	90	
800	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
801	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	304	
802	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	73	
803	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	10	
804	Установлення датчику рівня гідростатичного для контролю рідини / для підземних резервуарів	комплект	1	
805	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
806	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
807	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	1	
808	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	9	
809	Монтаж затискача	шт	4	
810	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
811	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	1	
812	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	2	
813	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	м	63	
814	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів <u>Локальний кошторис 04-01-015 на Електромонтажні роботи з підключення свердловини №3 (с. Червоний Маяк)</u>	км	0,007	
815	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,01	
816	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
817	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
818	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
819	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	1	
820	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
821	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	91	
822	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10	
823	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	8	
824	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
825	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2	
826	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	8	
827	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00157	
828	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1	

1	2	3	4	5
829	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	26	
830	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,007	
831	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	18,23	
832	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	18,23	
833	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм ²	м	33	
834	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
835	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,063	
836	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	15,4	
837	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	90	
838	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м ³	0,01	
839	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	304	
840	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	73	
841	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	10	
842	Установлення датчику рівня гідростатичного для контролю рідини / для підземних резервуарів	комплект	1	
843	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
844	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
845	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	1	
846	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	9	
847	Монтаж затискача	шт	4	
848	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
849	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	1	
850	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	2	
851	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	м	63	
852	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів <u>Локальний кошторис 04-01-016 на Електромонтажні роботи з підключення свердловини №4 (с. Червоний Маяк)</u>	км	0,007	
853	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м ³	0,01	
854	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
855	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
856	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
857	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	1	
858	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
859	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	91	

1	2	3	4	5
860	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	10	
861	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	8	
862	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
863	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2	
864	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	8	
865	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00157	
866	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1	
867	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	26	
868	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,007	
869	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	18,23	
870	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	18,23	
871	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм ²	м	33	
872	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
873	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,063	
874	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	15,4	
875	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	90	
876	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м ³	0,01	
877	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	304	
878	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	73	
879	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 10 мм	м	10	
880	Установлення датчику рівня гідростатичного для контролю рідини / для підземних резервуарів	комплект	1	
881	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	
882	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	2	
883	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	1	
884	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	9	
885	Монтаж затискача	шт	4	
886	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
887	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	1	
888	Монтаж затискача наборного без кожуха	шт	2	
889	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	м	63	
890	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,007	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 04-01-017 на Електричні мережі (с. Новорайськ)</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
891	Монтаж роз'єднувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	4	
892	Підстанція комплектна напругою до 10 кВ з трансформатором потужністю до 400 кВ.А	підст.	2	
893	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
894	Установлення залізобетонних одностоякових опор із двома підкосами для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	10	
895	Світильник з кронштейном на залізобетонній опорі	шт	8	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
896	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	514,8	
897	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	25,74	
898	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	25,74	
899	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	514,8	
900	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	540,54	
901	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	1430	
902	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	110	
903	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	1320	
904	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	24	
905	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	30	
906	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	86	
907	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	1470	
908	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	7	
909	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	м	50	
910	Труба сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	4	
911	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	20	
912	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	21	
913	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	21	
914	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	60	
	<u>Локальний кошторис 04-01-018 на Електричні мережі (с. Червоний Маяк)</u>			
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>			
915	Монтаж роз'єднувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	6	

1	2	3	4	5
916	Підстанція комплектна напругою до 10 кВ з трансформатором потужністю до 400 кВ.А	підст.	3	
917	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	8	
918	Установлення залізобетонних одностоякових опор із двома підкосами для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	12	
919	Світильник з кронштейном на залізобетонній опорі	шт	8	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
920	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	77,4	
921	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,87	
922	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	3,87	
923	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	77,4	
924	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	81,24	
925	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	215	
926	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	150	
927	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	65	
928	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	19	
929	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	35	
930	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	101	
931	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	230	
932	Муфта кінцева із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3х70 мм2	шт	6	
933	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	м	50	
934	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	4	
935	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	30	
936	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	31,5	
937	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	31,5	
938	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	90	
	<u>Локальний кошторис 04-01-019 на</u> <u>Пусконаладжувальні роботи</u>			
939	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	Випроб.	3	
940	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	6	
941	Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 0,32 МВА	шт	2	
942	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	7	

1	2	3	4	5
943	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ	Випроб.	3	
944	Випробування підвищеною напругою ізолятора опорного окремого одноелементного <u>Локальний кошторис 06-01-01 на Підземна насосна камера свердловина 1 (с. Новорайськ)</u>	Випроб.	15	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
945	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	65,48	
946	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,36	
947	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,7	
948	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	42,28	
949	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42,28	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
950	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	3,6	
951	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	3,6	
952	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	5,312	
953	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	9,45	
954	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	33,85	
955	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	10,36	
956	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,95	
957	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	35,7	
958	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	6,28	
959	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	30,14	
	<u>Розділ 3. Прямоки</u>			
960	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм)	шт	1	
961	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,33	
962	Навантаження сміття вручну	т	0,561	
963	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	0,15	
964	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,055	
965	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
966	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00372	
967	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	0,25	

1	2	3	4	5
968	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1	
969	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,77	
970	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,77	
<u>Розділ 4. Вентиляція</u>				
971	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	
972	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9,2	
973	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	4	
<u>Розділ 5. Драмина</u>				
974	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04196	
975	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,12	
976	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,12	
<u>Розділ 6. Футляр</u>				
977	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,015	
978	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	3	
979	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	1,1	
980	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,009	
<u>Локальний кошторис 06-01-02 на Підземна насосна камера свердловина 2 (с. Новорайськ)</u>				
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
981	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	65,48	
982	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,36	
983	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,7	
984	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	42,28	
985	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42,28	
<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>				
986	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	3,6	
987	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	3,6	
988	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	5,312	
989	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	9,45	
990	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	33,85	

1	2	3	4	5
991	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	10,36	
992	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,95	
993	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	35,7	
994	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	6,28	
995	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	30,14	
	<u>Розділ 3. Прямоки</u>			
996	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм)	шт	1	
997	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,33	
998	Навантаження сміття вручну	т	0,561	
999	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	0,15	
1000	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,055	
1001	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
1002	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00372	
1003	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	0,25	
1004	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1	
1005	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,77	
1006	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,77	
	<u>Розділ 4. Вентиляція</u>			
1007	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	
1008	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9,2	
1009	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	4	
	<u>Розділ 5. Драбина</u>			
1010	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04196	
1011	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,12	
1012	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,12	
	<u>Розділ 6. Футляр</u>			
1013	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,015	
1014	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	3	
1015	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	1,1	
1016	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,009	
	<u>Локальний кошторис 06-01-03 на Підземна насосна камера свердловина 3 (с. Новорайськ)</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1017	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	65,48	
1018	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,36	
1019	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,7	
1020	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	42,28	
1021	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42,28	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
1022	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	3,6	
1023	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	3,6	
1024	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	5,312	
1025	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	9,45	
1026	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	33,85	
1027	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	10,36	
1028	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,95	
1029	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	35,7	
1030	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	6,28	
1031	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	30,14	
	<u>Розділ 3. Прямок</u>			
1032	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм)	шт	1	
1033	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,33	
1034	Навантаження сміття вручну	т	0,561	
1035	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	0,15	
1036	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,055	
1037	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
1038	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00372	
1039	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	0,25	
1040	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	1	
1041	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,77	
1042	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,77	
	<u>Розділ 4. Вентиляція</u>			

1	2	3	4	5
1043	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	
1044	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9,2	
1045	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм <u>Розділ 5. Драбина</u>	зонт	4	
1046	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04196	
1047	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,12	
1048	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 6. Футляр</u>	м2	2,12	
1049	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,015	
1050	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	3	
1051	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	1,1	
1052	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 <u>Локальний кошторис 06-01-04 на Підземна насосна камера свердловина 4 (с. Новорайськ)</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м3	0,009	
1053	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	65,48	
1054	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,36	
1055	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,7	
1056	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	42,28	
1057	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 <u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	м3	42,28	
1058	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	3,6	
1059	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	3,6	
1060	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	5,312	
1061	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	9,45	
1062	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	33,85	
1063	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	10,36	
1064	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,95	
1065	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	35,7	
1066	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	6,28	
1067	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	30,14	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Прямок</u>			
1068	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см ² (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм)	шт	1	
1069	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,33	
1070	Навантаження сміття вручну	т	0,561	
1071	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	0,15	
1072	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,055	
1073	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
1074	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00372	
1075	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	0,25	
1076	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1	
1077	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,77	
1078	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,77	
	<u>Розділ 4. Вентиляція</u>			
1079	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	
1080	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9,2	
1081	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	4	
	<u>Розділ 5. Драбина</u>			
1082	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04196	
1083	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,12	
1084	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,12	
	<u>Розділ 6. Футляр</u>			
1085	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,015	
1086	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	3	
1087	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	1,1	
1088	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ²	м3	0,009	
	<u>Локальний кошторис 06-01-05 на Підземна насосна камера свердловина 1 (с.Червоний Маяк)</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1089	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м ³ /	м3	65,48	
1090	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,36	
1091	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,7	

1	2	3	4	5
1092	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	42,28	
1093	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42,28	
<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>				
1094	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	3,6	
1095	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	3,6	
1096	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	5,312	
1097	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	9,45	
1098	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	33,85	
1099	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	10,36	
1100	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,95	
1101	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	35,7	
1102	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	6,28	
1103	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	30,14	
<u>Розділ 3. Прямок</u>				
1104	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм)	шт	1	
1105	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,33	
1106	Навантаження сміття вручну	т	0,561	
1107	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	0,15	
1108	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,055	
1109	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
1110	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00372	
1111	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	0,25	
1112	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	1	
1113	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,77	
1114	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,77	
<u>Розділ 4. Вентиляція</u>				
1115	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	
1116	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9,2	
1117	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	4	
<u>Розділ 5. Драбина</u>				

1	2	3	4	5
1118	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04196	
1119	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,12	
1120	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,12	
<u>Розділ 6. Футляр</u>				
1121	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,015	
1122	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	3	
1123	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	1,1	
1124	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 <u>Локальний кошторис 06-01-06 на Підземна насосна камера свердловина 2 (с. Червоний Маяк)</u>	м3	0,009	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1125	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	65,48	
1126	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,36	
1127	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,7	
1128	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	42,28	
1129	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42,28	
<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>				
1130	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	3,6	
1131	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	3,6	
1132	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	5,312	
1133	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	9,45	
1134	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	33,85	
1135	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	10,36	
1136	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,95	
1137	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	35,7	
1138	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	6,28	
1139	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	30,14	
<u>Розділ 3. Прямокутні</u>				
1140	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм)	шт	1	
1141	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,33	
1142	Навантаження сміття вручну	т	0,561	

1	2	3	4	5
1143	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	0,15	
1144	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,055	
1145	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
1146	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00372	
1147	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	0,25	
1148	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1	
1149	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,77	
1150	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,77	
<u>Розділ 4. Вентиляція</u>				
1151	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	
1152	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9,2	
1153	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	4	
<u>Розділ 5. Драбина</u>				
1154	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04196	
1155	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,12	
1156	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,12	
<u>Розділ 6. Футляр</u>				
1157	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,015	
1158	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	3	
1159	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	1,1	
1160	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 <u>Локальний кошторис 06-01-07 на Підземна насосна камера свердловина 3 (с.Червоний Маяк)</u>	м3	0,009	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1161	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	65,48	
1162	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3,36	
1163	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,7	
1164	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	42,28	
1165	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	42,28	
<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>				
1166	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	3,6	

1	2	3	4	5
1167	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	3,6	
1168	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	5,312	
1169	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	9,45	
1170	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	33,85	
1171	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	10,36	
1172	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,95	
1173	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	35,7	
1174	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	6,28	
1175	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	30,14	
<u>Розділ 3. Прямок</u>				
1176	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм)	шт	1	
1177	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,33	
1178	Навантаження сміття вручну	т	0,561	
1179	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	0,15	
1180	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,055	
1181	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
1182	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00372	
1183	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	0,25	
1184	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1	
1185	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,77	
1186	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,77	
<u>Розділ 4. Вентиляція</u>				
1187	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	
1188	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9,2	
1189	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	4	
<u>Розділ 5. Драбина</u>				
1190	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04196	
1191	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,12	
1192	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,12	
<u>Розділ 6. Футляр</u>				
1193	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,015	

1	2	3	4	5
1194	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	3	
1195	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	1,1	
1196	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м ² <u>Локальний кошторис 06-01-08 на Підземна насосна камера свердловина 4 (с.Червоний Маяк)</u>	м ³	0,009	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1197	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м ³ /	м ³	65,48	
1198	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	3,36	
1199	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	4,7	
1200	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	42,28	
1201	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	42,28	
<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>				
1202	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м ³	3,6	
1203	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м ³	3,6	
1204	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м ³	5,312	
1205	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м ²	9,45	
1206	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м ²	33,85	
1207	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м ²	10,36	
1208	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м ²	5,95	
1209	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м ²	35,7	
1210	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м ²	6,28	
1211	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м ²	30,14	
<u>Розділ 3. Прямок</u>				
1212	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см ² (при пробиванні отворів у конструкціях товщиною 150-200 мм)	шт	1	
1213	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	0,33	
1214	Навантаження сміття вручну	т	0,561	
1215	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м ³	0,15	
1216	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м ³	0,055	
1217	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01056	
1218	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00372	
1219	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м ²	0,25	

1	2	3	4	5
1220	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1	
1221	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,77	
1222	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,77	
<u>Розділ 4. Вентиляція</u>				
1223	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,04	
1224	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	9,2	
1225	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	4	
<u>Розділ 5. Драбина</u>				
1226	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,04196	
1227	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,12	
1228	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2,12	
<u>Розділ 6. Футляр</u>				
1229	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,015	
1230	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	3	
1231	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	1,1	
1232	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,009	
<u>Локальний кошторис 06-01-09 на Водопровідні мережі (с. Новорайськ)</u>				
1233	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	м3	194	
1234	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	м3	194	
1235	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	100	
1236	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	540	
1237	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	97	
1238	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	52	
1239	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (обсипання труби)	м3	100	
1240	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	100	
1241	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	589	
1242	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	589	

1	2	3	4	5
1243	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	м3	194	
1244	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	м3	194	
1245	Перевезення ґрунту до 15 км	т	175	
1246	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	52	
1247	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	17	
1248	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	9	
1249	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	26	
1250	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	26	
1251	Перевезення ґрунту до 15 км	т	91	
1252	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	100	
1253	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	9,6	
1254	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	130	
1255	Улаштування вимощення з цементного розчину товщиною покриття 10 см	м2	10,5	
1256	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,06	
1257	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	12	
1258	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,036	
1259	Укладання футляра із поліетиленових труб діаметром 400 мм	м	20	
1260	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 400 мм	футляр	1	
1261	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	720	
1262	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	250	
1263	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
1264	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	3	
1265	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	шт	6	
1266	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0292	
1267	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
1268	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	2	
1269	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	3	
1270	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
1271	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	3	
1272	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм	шт	9	
1273	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5	
1274	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	5	
1275	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 200 мм	шт	2	
1276	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	720	
1277	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	250	
	<u>Локальний кошторис 06-01-010 на Водопровідні мережі (с.Червоний Маяк)</u>			
1278	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	м3	1030	
1279	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	м3	1030	
1280	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	520	
1281	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	2820	
1282	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріпленнь з укосами, група ґрунтів 2	м3	515	
1283	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	260	
1284	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (обсипання труби)	м3	515	
1285	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	515	
1286	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	3080	
1287	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3080	
1288	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	м3	1030	
1289	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1 (рослинний ґрунт)	м3	1030	
1290	Перевезення ґрунту до 15 км	т	910	
1291	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	68	
1292	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	24	
1293	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	12	

1	2	3	4	5
1294	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	36	
1295	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	36	
1296	Перевезення ґрунту до 15 км	т	119	
1297	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	515	
1298	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	14,86	
1299	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	150	
1300	Улаштування вимощення з цементного розчину товщиною покриття 10 см	м2	14	
1301	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,105	
1302	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 200 мм	шт	21	
1303	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,063	
1304	Укладання футляра із поліетиленових труб діаметром 400 мм	м	210	
1305	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 400 мм	футляр	3	
1306	Укладання футляра із поліетиленових труб діаметром 315 мм	м	28	
1307	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 315 мм	футляр	4	
1308	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	23	
1309	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	м	13,3	
1310	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	6	
1311	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	шт	4	
1312	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 200 мм	шт	1	
1313	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	7	
1314	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	шт	10	
1315	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0983	
1316	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	
1317	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	4	
1318	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	3	
1319	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	13	
1320	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм	шт	13	
1321	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6	
1322	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	6	
1323	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 200 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
1324	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	2300	
1325	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм <u>Локальний кошторис 07-01-01 на Зона санітарної охорони свердловина 1 (с. Новорайськ)</u>	м	2825	
1326	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	69,24	
1327	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1328	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1329	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,13	
1330	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	657,59	
1331	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	657,59	
1332	Риття ямок під стійки / Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	4,48	
1333	Улаштування огорожі з щитів глухих при установлених стовпах	м2	228	
1334	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
1335	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
1336	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01326	
1337	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	40,27	
1338	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 07-01-02 на Зона санітарної охорони свердловина 2 (с. Новорайськ)</u>	м2	40,27	
1339	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	69,24	
1340	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1341	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1342	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,13	
1343	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	657,59	
1344	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	657,59	
1345	Риття ямок під стійки / Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	4,48	
1346	Улаштування огорожі з щитів глухих при установлених стовпах	м2	228	
1347	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
1348	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
1349	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01326	
1350	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	40,27	
1351	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 07-01-03 на Зона санітарної охорони свердловина 3 (с. Новорайськ)</u>	м2	40,27	

1	2	3	4	5
1352	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	69,24	
1353	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	230,81	
1354	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1355	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,13	
1356	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	657,59	
1357	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	657,59	
1358	Риття ямок під стійки / Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	4,48	
1359	Улаштування огорожі з щитів глухих при установлених стовпах	м2	228	
1360	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
1361	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
1362	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01326	
1363	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	40,27	
1364	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 07-01-04 на Зона санітарної охорони свердловина 4 (с. Новорайськ)</u>	м2	40,27	
1365	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	69,24	
1366	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	230,81	
1367	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1368	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,13	
1369	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	657,59	
1370	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	657,59	
1371	Риття ямок під стійки / Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	4,48	
1372	Улаштування огорожі з щитів глухих при установлених стовпах	м2	228	
1373	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
1374	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
1375	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01326	
1376	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	40,27	
1377	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 07-01-05 на Зона санітарної охорони свердловина 1 (с. Червоний Маяк)</u>	м2	40,27	
1378	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	69,24	
1379	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	230,81	
1380	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1381	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,13	
1382	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	657,59	

1	2	3	4	5
1383	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	657,59	
1384	Риття ямок під стійки / Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	4,48	
1385	Улаштування огорожі з щитів глухих при установлених стовпах	м2	228	
1386	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
1387	Улаштування хвіток з установленням стовпів металевих	шт	1	
1388	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01326	
1389	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	40,27	
1390	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 07-01-06 на Зона санітарної охорони свердловина 2 (с. Червоний Маяк)</u>	м2	40,27	
1391	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	69,24	
1392	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1393	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1394	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,13	
1395	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	657,59	
1396	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	657,59	
1397	Риття ямок під стійки / Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	4,48	
1398	Улаштування огорожі з щитів глухих при установлених стовпах	м2	228	
1399	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
1400	Улаштування хвіток з установленням стовпів металевих	шт	1	
1401	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01326	
1402	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	40,27	
1403	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 07-01-07 на Зона санітарної охорони свердловина 3 (с. Червоний Маяк)</u>	м2	40,27	
1404	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	69,24	
1405	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1406	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1407	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,13	
1408	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	657,59	
1409	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	657,59	
1410	Риття ямок під стійки / Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	4,48	
1411	Улаштування огорожі з щитів глухих при установлених стовпах	м2	228	

1	2	3	4	5
1412	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
1413	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
1414	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01326	
1415	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	40,27	
1416	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 07-01-08 на Зона санітарної охорони свердловина 4 (с. Червоний Маяк)</u>	м2	40,27	
1417	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	69,24	
1418	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1419	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	230,81	
1420	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,13	
1421	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	657,59	
1422	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	657,59	
1423	Риття ямок під стійки / Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	4,48	
1424	Улаштування огорожі з щитів глухих при установлених стовпах	м2	228	
1425	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	
1426	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
1427	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01326	
1428	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	40,27	
1429	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	40,27	