

Відомість обсягів робіт

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» з добудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01/AB1 на архітектурні рішення АБ1.Старша школа</u>			
	<u>Відділ 1. Старша школа</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1270	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	10	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	430	
4	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1100	
5	Розбирання бетонних ганків	м3	9	
6	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	474,72	
7	Демонтаж дверних прорізів з готових дверних блоків площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4575	
8	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	м2	96,6	
	<u>Розділ 2. Пробивання отворів для системи ОВ</u>			
9	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір 300х300, площа 900см.кв. $\kappa=900/500=1,8$, $\kappa=220/100=2,2$ $K=1,8*2,2=3,96$	шт	1	
10	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір 250х250, площа 625см.кв. $\kappa=625/500=1,25$, $\kappa=220/100=2,2$ $K=1,25*2,2=2,75$	шт	1	
11	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір ф200, площа 314см.кв. , $\kappa=220/100=2,2$ $K=1,*2,2=2,2$	шт	2	
12	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір ф175, площа 240см.кв. , $\kappa=220/100=2,2$ $K=1,*2,2=2,2$	шт	2	
13	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір 410х185, площа 758,5см. кв. $\kappa=758,5/500=1,51$, $\kappa=220/100=2,2$ $K=1,51*2,2=3,322$	шт	2	
14	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,665633993	
15	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	7	
16	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	46	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Цегляна кладка</u>			
17	Мурування перегородок армованих з цегли [силікатної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	2,34375	
18	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м	м3	908,51	
19	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	3,036	
20	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (отвори)	м3	14	
21	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	213,3	
22	Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 100 мм	м	21	
23	Грунтування металевих поверхонь за один раз лаком БТ-577	м2	7,12152	
24	Улаштування перегородок з обшиванням фанерою ДСП з однієї сторони	м2	35,86	
	<u>Розділ 4. ПОКРІВЛЯ</u>			
25	Установлення воронки водостічних	шт	24	
26	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	247,5	
27	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м	м3	3	
28	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	2	
29	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	2	
30	Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g	м2	374	
31	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою 600 мм із двома фартухами	м	284	
32	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	м2	160	
33	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	270	
34	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	80	
35	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	2	
36	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	0,5	
37	Монтаж захисної планки	т	0,00608	
38	Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g	м2	1391	
39	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1391	
40	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	1391	
41	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	1391	
42	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	159,965	
	<u>Розділ 5. Оздоблення зовнішніх стін</u>			
43	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	1870,5	
44	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	380	
45	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	100	

1	2	3	4	5
46	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	172,6	
	<u>Розділ 6. Вікна</u>			
47	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	654,1076	
48	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,16	
49	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,8	
	<u>Розділ 7. Двері</u>			
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	82,44	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	73,8	
52	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	32,34	
53	Установлення дверей з тепловою ізоляцією в цегляних стінах	м2	9,87	
54	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,56	
	<u>Розділ 8. ПІДЛОГА</u>			
55	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	163,5	
56	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлених матеріалів у два шари (заст.)	м2	163,5	
57	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	163,5	
58	Улаштування пароізоляції в один шар	м2	163,5	
59	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	163,5	
60	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	163,5	
61	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	163,5	
62	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	532,7	
63	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлених матеріалів у два шари (заст.)	м2	532,7	
64	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	532,7	
65	Улаштування пароізоляції в один шар	м2	532,7	
66	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	532,7	
67	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	532,7	
68	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	532,7	
69	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	532,7	
70	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	27,8	
71	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	27,8	
72	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	27,8	

1	2	3	4	5
73	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	532,7	
74	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,8	
75	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.)	м2	33,5	
76	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	33,5	
77	Улаштування пароізоляції в один шар	м2	33,5	
78	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	33,5	
79	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	33,5	
80	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	33,5	
81	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	33,5	
82	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	33,5	
83	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	44,2	
84	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	44,2	
85	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	44,2	
86	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	44,2	
87	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	44,2	
88	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.)	м2	385,2	
89	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	385,2	
90	Улаштування пароізоляції в один шар	м2	385,2	
91	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	385,2	
92	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	385,2	
93	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17	м2	385,2	
94	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	385,2	
95	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	385,2	
96	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/додати 15 мм	м2	385,2	
97	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	385,2	
98	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	98,2	
99	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	98,2	
100	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	98,2	
101	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17	м2	98,2	
102	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	98,2	
103	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	98,2	
104	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/додати 15 мм	м2	98,2	
105	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	98,2	
106	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	287,5	

1	2	3	4	5
107	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	287,5	
108	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	287,5	
109	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	287,5	
110	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	287,5	
111	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	18	
112	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	18	
113	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	18	
114	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	18	
115	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18	
116	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	621	
117	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	621	
118	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	321	
119	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17	м2	621	
120	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	621	
121	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (самовирів.)	м2	621	
122	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	621	
123	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	188	
124	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	188	
125	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	188	
126	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17	м2	188	
127	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	188	
128	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	188	
129	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/додати 15 мм	м2	188	
130	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	188	
131	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	м2	70	
132	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	70	
<u>Розділ 9. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ</u>				
133	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином/грунтування	м2	2421,3	
134	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	2421,3	
135	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2421,3	
136	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином/грунтування	м2	4193,75	
137	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	4193,75	
138	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	4193,75	

1	2	3	4	5
139	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1/додати 1 мм	м2	4193,75	
140	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	4193,75	
141	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	667,14	
142	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	194,83	
143	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Локальний кошторис 02-01-02/AB1 на архітектурні рішення АБ1.Молодша школа</u> <u>Відділ 1. Старша школа</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м	1255	
144	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1270	
145	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,578	
146	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	2	
147	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1350	
148	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	560	
149	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	560	
150	(Демонтаж) Ущільнення ґрунту щебенем	м2	560	
151	Розбирання цегляних ганків	м3	15	
152	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	101,4	
153	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,8	
154	Демонтаж дверних прорізів з готових дверних блоків площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,2	
155	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 <u>Розділ 2. Пробивання отворів для системи ОВ</u>	м2	25,6	
156	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(, $k=220/100=2,2$)	шт	8	
157	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,21075	
158	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	14	
159	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах <u>Розділ 3. Цегляна кладка</u>	шт	5	
160	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м	м3	60,1	
161	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,24	
162	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях <u>Розділ 4. ПОКРІВЛЯ</u>	м2	76	
163	Установлення воронки водостічних	шт	15	
164	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	84	
165	Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g	м2	178,2	

1	2	3	4	5
166	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою 600 мм із двома фартухами	м	162	
167	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	м2	80	
168	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	96,5	
169	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	40	
170	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	2	
171	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	0,5	
172	Монтаж захисної планки	т	0,00608	
173	Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g	м2	730	
174	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	730	
175	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	730	
176	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	730	
177	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	83,95	
178	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	2,5	
179	Монтаж металевих касет	м2	4	
180	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	11	
<u>Розділ 5. Оздоблення зовнішніх стін</u>				
181	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	670	
182	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	80	
183	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	72,1	
184	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	81	
185	Зовнішнє облицювання поверхні стін плитами HPL	м2	40	
<u>Розділ 6. Вікна</u>				
186	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,9	
187	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,018	
188	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	98,553	
<u>Розділ 7. Двері</u>				
189	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,56	
190	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,31	
191	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22,47	

1	2	3	4	5
192	Установлення дверей з тепловою ізоляцією в цегляних стінах	м2	1,89	
	<u>Розділ 8. ПІДЛОГА</u>			
193	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.)	м2	197,12	
194	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	197,12	
195	Улаштування пароізоляції в один шар	м2	197,12	
196	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	197,12	
197	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	197,12	
198	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	197,12	
199	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	197,12	
200	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	197,12	
201	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.)	м2	37,7	
202	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	37,7	
203	Улаштування пароізоляції в один шар	м2	37,7	
204	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	37,7	
205	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	37,7	
206	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	37,7	
207	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	37,7	
208	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	37,7	
209	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.)	м2	332,13	
210	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	332,13	
211	Улаштування пароізоляції в один шар	м2	332,13	
212	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	332,13	
213	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	332,13	
214	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17	м2	332,13	
215	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	332,13	
216	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	332,13	
217	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/додати 15 мм	м2	332,13	
218	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	332,13	
	<u>Розділ 9. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ</u>			
219	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	567,7	
220	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	567,7	
221	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемультсійними сумішами по штукатурці	м2	567,7	
222	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	1134	
223	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1134	

1	2	3	4	5
224	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1/додати 1 мм	м2	1134	
225	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1134	
226	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	219,24	
227	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	63	
228	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Локальний кошторис 02-01-03/ 3-АБ 1 на блок прибудових приміщень з гаражами для автобусів</u> <u>Розділ 1. Блок прибудових приміщень з гаражами для автобусів</u> <u>Розділ 2. Стіни</u>	м	340	
229	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м	м3	23	
230	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,102	
231	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (отвори)	м3	21	
232	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м <u>Розділ 3. Покрівля</u>	м2	83,33	
233	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	531,5	
234	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	м2	531,5	
235	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	м2	531,5	
236	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	531,5	
237	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	531,5	
238	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	531,5	
239	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	79,725	
240	Установлення воронки водостічних	шт	10	
241	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюваннямз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 5 м до 8м	м	50	
242	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	115	
243	Навішування відливів з оцинкованої сталі (ковпак) <u>Розділ 4. Заповнення проїомів</u>	м	115	
244	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,93	
245	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,4	
246	Установлення пластикових підвіконних дошок шириною до 500 мм	м	21,96	
247	Установлення віконних зливів <u>Розділ 5. Двері</u>	м	20,56	
248	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	16,07	
249	Забивання щілин монтажною піною по периметру металевих дверних блоків площею до 2 м2	м	40,5	

1	2	3	4	5
250	Додаткові витрати по установленню дверних самозачиняючих пристроїв (дотягувач)	шт	6	
251	Установлення воріт зі сталевими коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками	м2	32,55	
<u>Розділ 6. Підлога</u>				
252	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	372,03	
253	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	372,03	
254	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	372,03	
255	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	372,03	
256	Ґрунтування бетонних поверхонь	м2	372,03	
257	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	372,03	
<u>Розділ 7. Опорядження приміщень</u>				
258	Ґрунтування бетонних поверхонь	м2	372,03	
259	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стель всередині приміщень по підготовленій поверхні	м2	372,03	
260	Ґрунтування бетонних поверхонь	м2	807	
261	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні	м2	807	
262	Улаштування обшивки укосів вологостійкими гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	м2	53,07	
263	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном// другий шар	м2	53,07	
264	Поліпшене фарбування укосів стін латексною фарбою SILTEK за 2 рази по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	111,4	
<u>Розділ 8. Оздоблення зовнішніх стін</u>				
265	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	480	
266	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2	480	
267	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	40	
268	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2	40	
269	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією Ceresit CP 41: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	м2	15	
270	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою Ceresit CP 43 в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	15	
271	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	15	
272	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit CT 48	м2	15	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-04/ АБ2 на архітектурні рішення АБ 2</u>			
	<u>Відділ 1. Старша школа</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
273	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	1207	
274	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	1356,1	
275	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	321	
276	(Демонтаж) Укладання балок перекриття масою до 3 т	шт	9	
277	Розбирання цегляних стін	м3	956,33	
278	Розбирання сходових маршів на двох косоурах	м2	14,16	
279	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	2265,133	
280	Навантаження сміття вручну	т	2,2674	
281	Перевезення сміття до 5 км	т	22674	
	<u>Розділ 2. Монтаж перекриттів старшої школи</u>			
282	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	91	
283	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	96	
284	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановлення закладних деталей в кіл. 0,03276+0,02688 враховано в розц. КБ7-45-1 та 2)	т	0,13961	
285	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	23	
286	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	19	
287	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановлення закладних деталей в кіл. 0,00828+0,00532 враховано в розц. КБ7-45-1 та 2)	т	0,04207	
288	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	20	
289	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановлення закладних деталей в кіл. 0,0056враховано в розц. КБ7-45- 2)	т	0,05038	
290	Ремонт (відновлення) перекриття над підвалом	місць	74	
291	Посилення (відновлення) залізобетонної перемички	м3	0,7	
292	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	1,5	
	<u>Розділ 3. Улаштування монолітних поясів</u>			
293	Улаштування поясів в опалубці	м3	20,85	
294	Улаштування поясів в опалубці	м3	77,12	
295	Улаштування поясів в опалубці	м3	6,85	
296	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	19	
297	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	9,5	
298	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	9,7	
299	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,24	

1	2	3	4	5
300	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	8,85	
301	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	м2	7,01	
302	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	10,965	
303	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1	
304	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ1	м3	0,79	
305	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ2	м3	0,61	
<u>Розділ 4. Улаштування сходової клітини в осях Є-Ж, 3-4</u>				
306	Виготовлення балки перекриття Б1	т	0,10499	
307	Монтаж балки перекриття Б1	т	0,105	
308	Виготовлення балки перекриття Б2	т	0,139	
309	Монтаж балки перекриття Б2	т	0,139	
310	Виготовлення косоура К1	т	0,1299	
311	Монтаж косоура К1	т	0,1299	
312	Виготовлення косоура К2	т	0,1242	
313	Монтаж косоура К1	т	0,1242	
314	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	м3	0,38	
315	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями емаллю ХП-799	м2	4,6512	
316	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	м3	0,49	
317	Укладання сходів по готовій основі з окремих сходиць гладких	м	6	
318	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,02	
319	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,12272	
320	Монтаж перил П-1	т	0,12272	
321	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	19,271712	
322	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	20	
323	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,27647	
324	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	11,61174	
325	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	11,6	
326	Посилення (відновлення) залізобетонної перемички	м3	0,045	
327	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	1,3	
328	Виготовлення піддашку П1	т	0,25453	
329	Монтаж металевих конструкцій піддашку П1	т	0,25453	
330	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	10,69026	
331	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	10,7	
332	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	5,2	
333	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	м2	2,16	

1	2	3	4	5
334	Виготовлення піддашку П2	т	0,8298	
335	Монтаж металевих конструкцій піддашку П1	т	0,8298	
336	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	34,8516	
337	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	34,8	
338	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	13,8	
339	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	м2	3,6	
340	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	65,34	
341	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	135	
342	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	135	
343	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	9,7767	
344	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	1,75617	
345	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	73,75914	
346	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	73,76	
347	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	43,0794	
348	Посилення цегляних стін металевими перемичками	т	0,89145	
349	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	37,38	
350	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	37,38	
351	Посилення цегляних стін металевими перемичками	т	0,8548	
352	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	35,9016	
353	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	35,9	
354	Посилення цегляних стін металевими перемичками	т	0,76244	
355	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	32,0208	
356	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	32,02	
357	Посилення цегляних стін металевими перемичками	т	0,1091	
358	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	4,5822	
359	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	4,58	
360	Посилення цегляних стін металевими перемичками	т	0,02432	
361	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	1,02144	
362	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	1,02	
363	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,54254	
364	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	22,78668	
365	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	0,228	
366	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,54254	
367	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,405106	
368	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	17,014452	

1	2	3	4	5
369	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	0,228	
370	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,54254	
371	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	27,86	
372	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	20,03	
373	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	25,03	
374	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	5,37	
375	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,75	
376	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	7,56	
377	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ3	м3	2,25	
378	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,7	
379	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1979	
380	Монтаж металевої огорожи МО1	т	0,12272	
381	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	8,3118	
382	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8,31	
383	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	3,77	
384	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	2,31	
385	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	4,18	
386	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,73	
387	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,35	
388	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1,46	
389	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ4	м3	0,19	
390	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,19	
391	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,05234	
392	Монтаж металевої огорожи МО1	т	0,05234	
393	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	2,19828	
394	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8,31	
395	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	11,17	
396	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	7,73	
397	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	11,09	
398	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	2,43	
399	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,92	
400	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3,44	
401	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ5	м3	1,26	

1	2	3	4	5
402	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,11	
403	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,08413	
404	Монтаж металевої огорожи МО1	т	0,08413	
405	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	3,53346	
406	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3,53	
407	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях прямокутної форми 1	м3	1,89504	
408	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,14	
409	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	м3	3,92	
410	Виготовлення закладної деталі ЗД1	т	0,01782	
411	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,01782	
412	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	0,74844	
413	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	0,75	
414	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях прямокутної форми 2	м3	0,6216	
415	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,06	
416	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	м3	1,35	
417	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях канал МК1	м3	72,89	
418	Улаштування ЦПС підготовки	м3	14,5	
419	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	м3	128,31	
420	Виготовлення закладної деталі ЗД2	т	2,15869	
421	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	2,15869	
422	Виготовлення щита Щ1	т	4,60807	
423	Виготовлення щита Щ2	т	0,07506	
424	Виготовлення щита Щ3	т	0,17295	
425	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	т	4,85608	
426	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	364,76388	
427	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	364,76	
<u>Відділ 2. Молодша школа</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
428	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	531,18	
429	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	885,3	
430	Розбирання цегляних стін	м3	27,5	
431	Оббивання дранню по дерев'яним необдерганим поверхням стель	м2	622,1	
432	Розбирання монолітних бетонних ганків	м3	24,7	
433	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	155,25	
434	Навантаження сміття вручну	т	17,25	
435	Перевезення сміття до 5 км	т	172,5	
<u>Розділ 2. Улаштування монолітних поясів</u>				
436	Улаштування поясів в опалубці	м3	41,5	
<u>Розділ 3. Монтаж перекриттів молодшої школи</u>				

1	2	3	4	5
437	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	63	
438	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	51	
439	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановлення закладних деталей в кп. 0,02268 і 0,01426 враховано в розц. КБ7-45-1 та 2)	т	0,07452	
440	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	5,2	
441	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	9	
442	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	9	
443	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,3835	
444	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,08782	
445	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	3,10128	
446	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3,10128	
447	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	14,25	
448	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	14,25	
449	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	27,86	
450	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	20,03	
451	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	25,03	
452	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	5,37	
453	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,75	
454	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	7,56	
455	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ3	м3	2,25	
456	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,7	
457	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,233	
458	Монтаж металевої огорожи МО1	т	0,233	
459	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	9,786	
460	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	9,786	
461	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	3,77	
462	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	2,31	
463	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	4,18	
464	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,73	
465	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,35	
466	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1,46	
467	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ4	м3	0,19	

1	2	3	4	5
468	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,19	
469	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,05234	
470	Монтаж металевої огорожи МО1	т	0,05234	
471	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	2,19828	
472	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	8,31	
473	Виготовлення піддашку П1	т	0,25453	
474	Монтаж металевих конструкцій піддашку П1	т	0,25453	
475	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	10,69026	
476	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	10,7	
477	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	5,2	
478	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	м2	2,16	
479	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях прямокутної форми 3	м3	2,90304	
480	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,14	
481	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	м3	3,92	
482	Виготовлення закладної деталі ЗД3	т	0,01782	
483	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,01782	
484	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	0,74844	
485	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	0,75	
486	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях канал МК1	м3	54,7859	
487	Улаштування ЩПС підготовки	м3	10,9	
488	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	м3	96,5	
489	Виготовлення закладної деталі ЗД4	т	1,62341	
490	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	1,62341	
491	Виготовлення щита Щ3	т	2,91723	
492	Виготовлення щита Щ4	т	0,12509	
493	Виготовлення щита Щ5	т	0,17295	
494	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	т	3,21527	
495	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	167,19248	
496	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	167,19248	
<u>Відділ 3. Побутові приміщення з гаражем для автобусів</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
497	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	613,5	
498	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	586,14	
499	Розбирання цегляних стін	м3	79,56	
500	Оббивання дранню по дерев'яним необдранкованим поверхням стель	м2	586,14	
501	Розбирання монолітних бетонних ганків	м3	5,9	
502	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	209,085	
503	Навантаження сміття вручну	т	21,315	
504	Перевезення сміття до 5 км	т	213,15	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Улаштування монолітних поясів</u>			
505	Улаштування поясів в опалубці	м3	25,2	
	<u>Розділ 3. Монтаж перекриттів гаражу</u>			
506	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	35	
507	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	34	
508	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановлення закладних деталей в кін. 0,0126+0,00952 враховано в розц. КБ7-45-1 та 2)	т	0,05452	
509	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	8	
510	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	14	
511	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	14	
512	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	4,2	
513	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,15448	
514	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	м2	6,48816	
515	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	6,49	
516	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	12,35	
517	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	12,35	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05/ 4 АБ.2 на газова котельня (фундаментна плита ФПМ-1)</u>			
518	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	9,63	
519	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	9,63	
520	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,91	
521	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7,552	
522	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,78	
523	Улаштування плит залізобетонних плоских	м3	4,82	
524	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	12	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06/ X-AB.2 на майданчик для дізель генератора</u>			
525	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	14,4	
526	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	14,4	

1	2	3	4	5
527	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,6	
528	Перевезення ґрунту до 15 км	т	15,68	
529	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,6	
530	Улаштування плит залізобетонних плоских	м3	7,2	
531	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 02-01-07/ МГН на заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення</u> <u>Розділ 1. Санвузли для НГН</u>	м2	14	
532	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
533	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
534	Установлення гарнітури туалетної: дзеркала відкидного поворотного	шт	1	
535	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
536	Установлення сушарок для рук	шт	1	
537	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. <u>Розділ 2. Елементи та матеріали</u>	шт	4	
538	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	м2	1,75	
539	Улаштування покриття з тактильної плитки полиуретанової 300х300	м2	1,44	
540	Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	0,27	
541	Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	0,34	
542	Встановлення піктограм, інформаційних табличок	шт	5	
543	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках	м2	0,08	
544	Улаштування профілю на проступи яскравого кольору	м	15	
545	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках	м2	1,2	
546	Фарба жовтого кольору вулична на пандус	м2	4	
547	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші <u>Розділ 3. Санвузли для НГН</u>	м2	3	
548	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
549	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
550	Установлення гарнітури туалетної: дзеркала відкидного поворотного	шт	1	
551	Установлення поручнів для інвалідів	шт	3	
552	Установлення сушарок для рук	шт	1	
553	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. <u>Розділ 4. Елементи та матеріали</u>	шт	4	
554	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	м2	2	

1	2	3	4	5
555	Улаштування покриття з тактильної плитки поліуретанової 300х300	м2	3,06	
556	Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	0,135	
557	Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	м2	0,06	
558	Встановлення піктограм, інформаційних табличок	шт	4	
559	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках	м2	0,06	
560	Улаштування профілю на проступи яскравого кольору	м	11	
561	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках	м2	1,56	
562	Фарба жовтого кольору вулична на пандус	м2	4	
563	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08/ЕТР на електротехнічні рішення.</u>			
	<u>Розділ 1. Будівля старшої школи</u>			
564	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	
565	Монтаж щита розподільного ЩС1.1,ЩС1.2	шафа	2	
566	Монтаж щита розподільного ЩС2.1,ЩС2.2	шафа	2	
567	Монтаж щита розподільного ЩС1.1.1.,ЩС1.1.2	шафа	2	
568	Монтаж щита розподільного ЩОВ1.1,ЩС1.2.1,ЩС1.2.2,ЩС2.1.1	шафа	4	
569	Монтаж щита розподільного ЩС2.2.1,ЩС2.2.2	шафа	2	
570	Монтаж бокса зовнішнього	шт	24	
571	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	55	
572	Прокладання ПВХ гофрованих труб , по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4836	
573	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	4891	
574	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	3200	
575	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	1679	
576	Затягування проводів в прокладені труби в загальному обплетенні сумарного перерізу понад 16 мм2 до 35 мм2	м	12	
577	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	274	
578	Монтаж світильників світлодіодних	шт	84	
579	Монтаж світильників накладних світлодіодних	шт	488	
580	Монтаж світильників накладних світлодіодних с аккумулятором	шт	1	
581	Монтаж світильників світлодіодних для виробничих приміщень	шт	12	
582	Монтаж світильників світлодіодних з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	13	
583	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	
584	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	59	
585	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	36	

1	2	3	4	5
586	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	18	
587	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	135	
588	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	20	
589	Монтаж поста кнопочного	шт	1	
<u>Розділ 2. Будівля молодшої школи</u>				
590	Монтаж щита розподільного ВПР,ЩС1, ЩС2	шафа	3	
591	Монтаж щита розподільного ЩОВ1	шафа	1	
592	Монтаж бокса зовнішнього	шт	9	
593	Прокладання ПВХ гофрованих труб , по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1303	
594	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	709	
595	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	594	
596	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	20	
597	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	146	
598	Монтаж світильників світлодіодних	шт	14	
599	Монтаж світильників накладних світлодіодних	шт	131	
600	Монтаж світильників для освітлення виходів	шт	2	
601	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	13	
602	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	14	
603	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	6	
604	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	16	
<u>Розділ 3. ГАРАЖ</u>				
605	Монтаж щита розподільного ЩС	шафа	1	
606	Прокладання ПВХ гофрованих труб , по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	330	
607	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	200	
608	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	130	
609	Монтаж світильників світлодіодних	шт	54	
610	Монтаж світильників світлодіодних з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
611	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	7	
612	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	122	
<u>Розділ 4. Котельня</u>				
613	Монтаж щита розподільного ШС Котельня	шафа	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Блискавкозахист</u>			
614	Улаштування блискавковідводу	шт	20	
615	Прокладка дроту для блискавкозахисту [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	520	
616	Прокладка дроту для блискавкозахисту	м	630	
617	Монтаж коробки для фасадного контрольного з'єднання	шт	35	
618	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	м	260	
619	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	84	
620	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	97,02	
621	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	94,02	
	<u>Розділ 6. Зовнішні мережі</u>			
622	Світильник на кронштейні на стінах, колонах, фермах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	8	
623	Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю до 500 Вт [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	27	
624	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	опора	13	
625	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	3,9	
626	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м ³	7,02	
627	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м ³	м ³	7,8	
628	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	22	
629	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	23,1	
630	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	23,1	
631	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м ³	59,4	
632	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	48	
633	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	м	350	
634	Провідник заземлюючий приховано в траншеї зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	140	
	<u>Розділ 7. Щити</u>			
635	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
636	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
637	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	4	
638	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
639	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
640	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	

[illegible]

1	2	3	4	5
662	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
663	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	
664	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	11	
665	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
666	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	
667	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А <u>Локальний кошторис 02-01-09/ ВК на водопостачання та каналізацію</u>	шт	33	
<u>Розділ 1. Господарсько-питний водопровід</u>				
668	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
669	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
670	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5	
671	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	211,35	
672	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	45,21	
673	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	74,63	
674	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	6,4	
675	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
676	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням <u>Розділ 2. Горяче водопостачання</u>	м	1	
677	Установлення водонагрівників індивідуальних	компл.	24	
678	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм.	шт	24	
679	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
680	Установлення змішувачів	шт	3	
681	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	122,36	
682	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням <u>Розділ 3. Каналізація побутова</u>	м	6,46	
683	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	2	

1	2	3	4	5
684	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	40	
685	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	40	
686	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	компл.	6	
687	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	17	
688	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	1	
689	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	8	
690	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	89,579	
691	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	153,263	
<u>Розділ 4. Демонтаж</u>				
692	Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм	м	150	
693	Демонтаж поліпропіленових труб ф 25 мм	м	30	
694	Демонтаж поліпропіленових труб ф 32 мм	м	5	
695	Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм	м	75	
696	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	35	
697	Демонтаж унітазів, пісуарів	к-т	20	
698	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	2	
699	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	80	
700	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	120	
<u>Розділ 5. Господарсько-питний водопровід</u>				
701	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
702	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	
703	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
704	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	38,93	
705	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	90,42	
706	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	5,33	
707	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
708	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2	
<u>Розділ 6. Горяче водопостачання</u>				
709	Установлення водонагрівників індивідуальних	компл.	5	
710	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм.	шт	5	
711	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
712	Установлення змішувачів	шт	2	
713	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	27,81	
<u>Розділ 7. Каналізація побутова</u>				

1	2	3	4	5
714	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	17	
715	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	17	
716	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	компл.	2	
717	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	8	
718	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	2	
719	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
720	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	75,395	
721	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	31,174	
<u>Розділ 8. Демонтаж</u>				
722	Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм	м	30	
723	Демонтаж поліпропіленових труб ф 25 мм	м	80	
724	Демонтаж поліпропіленових труб ф 32 мм	м	5	
725	Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм	м	25	
726	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	15	
727	Демонтаж унітазів, пісуарів	к-т	10	
728	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	2	
729	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	70	
730	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
731	Навантаження сміття вручну	т	1,481	
732	Перевезення сміття до 5 км	т	1,481	
<u>Локальний кошторис 02-01-010/ ОВ на опалення та вентиляція</u>				
<u>Відділ 1. Будівля старшої школи</u>				
<u>Розділ 1. Вентиляція</u>				
733	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год/припливно-втяжної установки AEROSTART EC SF 2000V CCK TM	камера	1	
734	Монтаж комплекту автоматики	шт	1	
735	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	
736	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм	шт	1	
737	Установлення нагрівача	шт	1	
738	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год/ припливно-втяжної установки AEROSTART EC DX 2000 -E-G CCK TM	камера	1	
739	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	
740	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	2	
741	Монтаж нагрівача	шт	2	
742	Установлення рекуператорів на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	шт	18	
743	Установлення камер припливних /Кондиционер Airmate-2041	камера	1	

1	2	3	4	5
744	Монтаж комплекту автоматики КА -2041	шт	1	
745	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	1	
746	Установлення камер припливних /Кондиционер Airmate-4041	камера	1	
747	Монтаж комплекту автоматики КА -4041	шт	1	
748	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	1	
749	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	14	
750	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	
751	Монтаж пиловсмоктувача промислового	комплект	1	
752	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	вузол	1	
753	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	8	
754	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,351142	
755	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	6	
756	Установлення ґрат жалюзійних сталей штампованих нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 200х200 мм	ґрати	8	
757	Установлення дифузоров	ґрати	16	
758	Установлення ґрат жалюзійних сталей щілинних регульованих [Р] номер 150, розмір 150х150 мм	ґрати	69	
759	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	м2	22,73	
760	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	м2	27,5716	
761	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,884	
762	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	м2	6,795	
763	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	м2	15,4264	
764	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	22,0352	
765	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	4,5	
766	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	55,8	
767	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	60,66	
768	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	55,25	
769	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	7,8	
770	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	9,1	
771	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	1,7	
772	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	84	
773	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	11	
774	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	м2	11	

1	2	3	4	5
775	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	вузол	4	
776	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	4	
777	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	2	
778	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	190	
<u>Розділ 2. Опалення</u>				
779	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
780	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
781	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, зовнішній діаметр корпусу 89 мм, довжина 1000 мм	шт	2	
782	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	12	
783	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
784	Монтаж термоманометра	шт	2	
785	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, зовнішній діаметр корпусу 57 мм, довжина 1000 мм	шт	2	
786	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	17	
787	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм	шт	3	
788	Монтаж термоманометра	шт	2	
789	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	
790	Монтаж термостатичної головки	шт	155	
791	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	310	
792	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	14	
793	Установлення кранів повітряних	комплект	99	
794	Установлення клапанів балансувальний діаметром 25 мм	шт	2	
795	Установлення клапанів балансувальний діаметром 32 мм	шт	2	
796	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	52	
797	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	2	
798	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	54	
799	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	30,56	
800	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,28	
801	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	1	
802	Установлення повітровідвідників	шт	8	
803	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	815	
804	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	127	
805	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	80	

1	2	3	4	5
806	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	114	
807	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	м	35	
808	Установлення радіаторів сталених	кВт	203,62	
809	Установлення екранів радіаторів	шт	155	
810	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	281	
<u>Відділ 2. Будівля молодшої школи</u>				
<u>Розділ 1. Вентиляція</u>				
811	Установлення камер припливних /Кондиционер VRS-500-019-04-4-1 по б/з № 41525	камера	1	
812	Монтаж комплекту автоматики (Кондиционер VRS-500-019-04-4-1 по б/з № 41525)	шт	1	
813	Монтаж частотного перетворювача	шт	2	
814	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	
815	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
816	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,2041	
817	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	вузол	12	
818	Установлення дифузоров	грати	14	
819	Установлення ґрат жалюзійних сталених штампованих нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 200х200 мм	грати	14	
820	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	м2	7,62	
821	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	м2	10,4432	
822	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	м2	7,8272	
823	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	м2	3,044	
824	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	7,8	
825	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	39,52	
826	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	84	
827	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	14	
<u>Розділ 2. Опалення</u>				
828	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
829	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
830	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, зовнішній діаметр корпусу 89 мм, довжина 1000 мм	шт	2	
831	Монтаж кранів та звороних клапанів муфтових на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	10	
832	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
833	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	2	
834	Монтаж термоманометра	шт	2	

1	2	3	4	5
835	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм (Ду 40) <u>Розділ 3. Опалення молодшої школи</u>	шт	2	
836	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	46	
837	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	92	
838	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
839	Установлення кранів повітряних	комплект	46	
840	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	1	
841	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	1	
842	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	2	
843	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	1,26	
844	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,63	
845	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	171	
846	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	105	
847	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	130	
848	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	5	
849	Установлення радіаторів сталевих	кВт	62,882	
850	Установлення екранів радіаторів	шт	46	
851	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Локальний кошторис 02-01-012/ АТМК на автоматизація котельні</u> <u>Розділ 1. Датчики</u>	м	365	
852	Установлення сигналізатору газу Лелека - 1	комплект	2	
853	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	
854	Монтаж блоку живлення, що установлюється окремо <u>Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція</u>	шт	2	
855	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	10	
856	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 <u>Розділ 3. Вироби і матеріали</u>	м	60	
857	Прокладання трубки гофрованої по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм <u>Локальний кошторис 02-01-014/ ТМК на тепломеханічна частина</u>	м	70	

1	2	3	4	5
858	Монтаж будівлі ТМКУ 2,65 X 5,0 X 3,1 (h) м	шт	1	
859	Прокладання газохіду котла 495x152мм,дл.2м з оцинкованої сталі ,товщиною 2 мм в тепловій ізоляції	м2	6,2	
860	Прокладання вентиляційної труби ф200,дл.2,0м <u>Локальний кошторис 02-01-016/ ТМБ на будівельні рішення теплових мереж</u>	м2	1,26	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
861	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	274	
862	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	274	
863	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	91	
864	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	6,39	
865	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	26,865	
866	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	м3	0,72	
867	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	274	
868	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	274	
869	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	274	
870	Перевезення ґрунту до 15 км	т	150,15	
871	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 <u>Розділ 2. Будівельні рішення теплових мереж</u>	м3	91	
872	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	10,7	
873	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	350	
874	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	23,734	
875	Монолітні ділянки в каналах із бетону М200 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,14	
876	Закладення отворів бетоном в УПК і НК	м3	0,32	
877	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м3	0,47	
878	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,004	
879	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,01	
880	Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	м3	0,45	
881	Укладання металевих балок	т	0,031	
882	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	2	
883	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,01	
884	Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	м3	0,3	

1	2	3	4	5
885	Укладання металевих балок	т	0,015	
886	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	1	
887	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,01	
888	Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	м3	0,33	
889	Укладання металевих балок	т	0,015	
890	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	шт	1	
891	Улаштування герметичної стінки з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	м3	0,33	
892	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,035	
893	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм	м	3,6	
894	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
895	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,66	
896	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	0,66	
897	Улаштування герметичної стінки з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	м3	0,33	
898	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0254	
899	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм	м	3,6	
900	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
901	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,66	
902	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	0,66	
903	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,12	
904	Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону	м3	10,34	
905	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,014	
906	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,0404	
907	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь стін камери	м2	17,04	
908	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	6	
909	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,12	
910	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	м3	1	
911	Улаштування настилу з сталі для підпідлогових каналів	м2	2,08	
912	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	2,08	
913	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	7,5	
914	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	1	
915	Покриття кузбаським лаком по металу стін за один раз <u>Локальний кошторис 02-01-017/ ТМ на тепломеханічні рішення теплових мереж</u>	м2	0,5	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Надземна теплова мережа від точки "А" до ВТ-1</u>			
916	Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 70 мм	м	10	
917	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м ²	2,4	
918	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	2,4	
919	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	10	
920	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	10	
	<u>Розділ 2. Підземна теплова мережа від ВТ-1 до ТК-1</u>			
921	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм	м	10	
922	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м ²	2,4	
923	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	2,4	
924	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	10	
925	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	10	
	<u>Розділ 3. Дренажі в ТК-1</u>			
926	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм	м	3	
927	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм	м	4	
928	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м ²	1,3	
929	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	1,3	
	<u>Розділ 4. Водопровід від ВТ-1 до точки "А"</u>			
930	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	7	
931	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м ²	0,7	
932	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	0,7	
933	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	7	
934	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	7	
	<u>Розділ 5. Підземна теплова мережа від ТК-1 до точки "Б"</u>			

1	2	3	4	5
935	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм	м	106	
936	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
937	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	4	
938	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м ²	25,5	
939	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	25,5	
940	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	106	
941	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм <u>Розділ 6. Підземна теплова мережа від ТК-1 до точки "В"</u>	м	106	
942	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм	м	112	
943	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
944	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	4	
945	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м ²	15,7	
946	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	15,7	
947	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	112	
948	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	112	
949	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	4,8	
950	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	м	4,8	
951	Улаштування контрольної трубки <u>Розділ 7. Демонтажні роботи</u>	шт	1	
952	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм	м	40	
953	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм	м	60	
954	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м ³	2	
955	Знімання склопластика	м ²	56	
956	(Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	м ³	6,7	
957	Навантаження сміття вручну	т	3,468	
958	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	т	13,873	
959	Перевезення сміття до 5 км	т	17,341	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-018/ ПС на система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.</u>			
960	Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС//ППКП "Тірас-16.128П"	шт	1	
961	Блок базовий на 8променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС//ППКП "Тірас-8П"	шт	3	
962	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг//МЦА-GSM	шт	1	
963	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо //БЖ-1230	шт	3	
964	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А/год	шт	1	
965	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А/год	шт	6	
966	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні //СПД-3	шт	113	
967	Кнопка, установлювана на пультах і панелях // SPR-1	шт	38	
968	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	28	
969	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг// Модуль релейних ліній МРЛ-2.1-3шт// МРЛ-2.2 - 3шт	шт	5	
970	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	24	
971	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	1	
	<u>Розділ 1. Оповіщення про пожежу</u>			
972	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	4	
973	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	18	
974	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	
975	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	
976	Гучномовець у приміщенні	шт	77	
977	Звукова колонка у приміщенні	шт	5	
978	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	5540	
979	Прокладання коробів пластикових	м	4980	
980	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	450	
981	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	30	
982	Прокладання сталевих труб по фермах і колонах, діаметр труб до 50 мм	м	30	
	<u>Розділ 2. Зовнішня мережа пожежної сигналізації та оповіщення</u>			
983	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	30	
984	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	30	
985	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	70	
986	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,07	
987	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	м	15	

1	2	3	4	5
988	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 02-01-020/ TX на технологічні рішення</u>	м	75	
989	Установлення стінки для шкільного кабінету	шт	4	
990	Установлення вішалок	шт	8	
991	Установлення дошки настіної для крейди	шт	1	
992	Установлення дзеркал	шт	5	
993	Установлення диспенсера для одноразових паперових рушників	шт	1	
994	Установлення диспенсера для рідкого мила	шт	1	
995	Установлення ванн на два відділення	к-т	1	
996	Установлення ванн на три відділення	к-т	1	
997	Установлення ванн на два відділення	к-т	1	
998	Установлення ванн на два відділення	к-т	1	
999	Установлення сушарок для рук	шт	2	
1000	Установлення дзеркал	шт	1	
1001	Установлення мийок на одне відділення	к-т	2	
1002	Установлення вішалок	шт	10	
1003	Установлення стінки для кабінету	шт	4	
1004	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	4	
1005	Установлення вішалок	шт	2	
1006	Установлення дзеркал	шт	4	
1007	Установлення вішалок <u>Локальний кошторис 02-02-01 на Будівельні роботи</u>	шт	14	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1008	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	м3	1856,56	
1009	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	585,94	
1010	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	128,5	
1011	Засипка траншей і котлованів з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 /обсипання споруд ґрунтом/	м3	714,44	
1012	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	714,44	
1013	Перевезення ґрунту до 15 км <u>Розділ 2. Фундаменти</u>	т	3063,324	
1014	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	71,45	
1015	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	71,45	
1016	Армування гідроізоляційними матами NaBento <u>Розділ 3. Споруда</u>	м2	714,44	
1017	Установлення бункерів спарених із двох панелей /2 тамбури, модуль 52шт./	м3	205,2	
1018	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	216	
1019	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-216	
1020	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	216	
1021	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	шт	4	

1	2	3	4	5
1022	Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	шт	1	
1023	Установлення роздільних стінок площею до 5 м2	шт	2	
1024	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	м3	22	
1025	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
1026	Улаштування бетонної підготовки /разуклонка/ бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	м3	7,2	
1027	Установлення металевих ґрат відведення води 2шт.	т	0,1	
1028	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	886,67	
<u>Розділ 4. Прорізи</u>				
1029	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-1, Д-5	м2	2,6232	
1030	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-3	м2	3,312	
1031	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах Д-4	м2	3,312	
1032	Улаштування м/пластикових перегородок площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П2	м2	5,32	
1033	Улаштування м/пластикових перегородок з дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П1	м2	8,55	
1034	Улаштування м/пластикових перегородок з одним дверним блоком площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П3	м2	17,1	
<u>Розділ 5. Внутрішнє оздоблення</u>				
1035	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	546,59	
1036	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	546,59	
1037	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1192,14	
1038	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	668,68	
<u>Розділ 6. Елементи доступності</u>				
1039	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	м2	29,58	
1040	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих)	м2	32,28	
1041	Встановлення дверних табличок	шт	12	
1042	Установлення металевих огорож без поручня	м	32,9	
1043	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	10,8	
<u>Розділ 7. Накриття входу та сходів укриття</u>				
1044	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,48646	
1045	Монтаж каркаса металевого	т	0,48646	
1046	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	60	

1	2	3	4	5
1047	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,9	
1048	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	12,9	
1049	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	16	
1050	Навішування водостічних ринв з готових елементів	м	45	
1051	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огорожа]	т	0,03865	
1052	Монтаж захисної огорожі	т	0,03865	
1053	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,64	
1054	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / <u>Розділ 8. Інші</u>	м2	1,64	
1055	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	
1056	Установлення вішалок <u>Локальний кошторис 02-02-02 на Водопостачання, каналізація</u>	шт	12	
1057	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	5	
1058	Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води	компл.	5	
1059	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	7	
1060	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т /фекальних/	шт	5	
1061	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	2	
1062	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	12	
1063	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	18,5	
1064	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	10	
1065	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	3	
1066	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	1	
1067	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
1068	Установлення душової kabіни	компл.	1	
1069	Установлення змішувачів <u>Локальний кошторис 02-02-03 на Вентиляція</u>	шт	1	
1070	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2	
1071	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,03	
1072	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	вузол	5	
1073	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
1074	Установлення вставок гнучких	м2	0,3868	
1075	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
1076	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
1077	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	

1	2	3	4	5
1078	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	42,028	
1079	Прокладання гнучкого полімерного повітроводу	м	334,4	
1080	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	102	
1081	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	3	
1082	Пробивання отворів в конструкціях з бетону	м3	0,04	
1083	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу <u>Локальний кошторис 02-02-04 на Електричні роботи</u>	шт	5	
1084	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	17	
1085	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	
1086	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	
1087	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1	
1088	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
1089	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	49	
1090	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	15	
1091	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	2	
1092	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
1093	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	17	
1094	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	195	
1095	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	м	32	
1096	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	630	
1097	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	415	
1098	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	305	
1099	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1,62	
1100	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,62	
1101	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	4	
1102	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	м	9	
1103	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 <u>Локальний кошторис 02-02-05 на Пожежна безпека</u>	м	2	
1104	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	

1	2	3	4	5
1105	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
1106	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	
1107	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	55	
1108	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
1109	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	2	
1110	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	
1111	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	18	
1112	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	
1113	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами /прокладання 5м кабелю враховано КМ10-386-7/	м	600	
1114	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	
1115	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф <u>Локальний кошторис 02-02-07 на Зовнішнє водопостачання, каналізації захисної споруди</u>	шт	10	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
1116	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	34,24	
1117	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,21	
1118	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	31,03	
1119	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 <u>Розділ 2. Трубопроводи</u>	м2	107	
1120	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	84	
1121	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	84	
1122	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням <u>Розділ 3. Вигріб поліетиленовий</u>	м	23	
1123	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	10	
1124	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	100	
1125	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т /158кг/ <u>Локальний кошторис 02-02-08 на Зовнішнє електропостачання захисної споруди</u>	шт	2	
1126	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,4	
1127	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,3	
1128	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,1	
1129	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	м2	10	

1	2	3	4	5
1130	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,01	
1131	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг <u>Локальний кошторис 02-02-09 на Благоустрій території захисної споруди</u>	м	10	
1132	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	107,474	
1133	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	214,948	
1134	Улаштування основи зі щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю, за товщини шару 18 см	м2	1074,74	
1135	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	м2	1074,74	
1136	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	м2	1074,74	
1137	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм <u>Локальний кошторис 06-01-01 на мережі водопостачання та каналізації</u> <u>Розділ 1. Господарсько-питний водопровід</u>	м	135	
1138	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	168,87	
1139	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	39,85	
1140	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	195,22	
1141	Перевезення ґрунту до 15 км	т	22,672	
1142	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	6,72	
1143	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,67	
1144	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	4,05	
1145	Перевезення ґрунту до 15 км	т	6,48	
1146	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3	
1147	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
1148	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	13	
1149	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	м	115	
1150	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з пневматичним випробуванням	м	15	
1151	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2	
1152	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	7	
1153	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	40	
1154	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	130	
1155	Приєднання водопровідних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	3	
1156	Установлення колонок водорозбірних	шт	1	

1	2	3	4	5
1157	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	1	
1158	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	1,26	
1159	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	50	
<u>Розділ 2. Побутова каналізація</u>				
<u>Відділ 1. Молодша школа</u>				
1160	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	25,34	
1161	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	16,67	
1162	Перевезення ґрунту до 15 км	т	13,872	
1163	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	117,17	
1164	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	20,68	
1165	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	132,78	
1166	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8	
1167	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	12,34	
1168	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5,14	
1169	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	5,14	
1170	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8,224	
1171	Монтаж блока фільтрів/локальної очисної споруди	шт	1	
1172	Улаштування дренажного тунелю 130 л ,L=1190 mm h=300 mm	шт	3	
1173	Установлення блоку керування очисними спорудами, встановлюється в прим. 107 молодшої школи	шт	1	
1174	Гідроізоляція горизонтальної бетонної поверхні рулонним матеріалом	м2	2	
1175	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	12	
1176	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	12	
1177	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	108	
1178	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,28	
1179	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,28	
1180	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,3	
1181	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,23	
1182	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,45	
1183	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,49	
1184	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	1,6	

1	2	3	4	5
	<u>Відділ 2. Старша школа</u>			
1185	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	25,34	
1186	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	16,67	
1187	Перевезення ґрунту до 15 км	т	13,872	
1188	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	264	
1189	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	39,6	
1190	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	207,3	
1191	Перевезення ґрунту до 15 км	т	27,36	
1192	Монтаж блока фільтрів/локальної очисної споруди	шт	1	
1193	Установлення блоку керування очисними спорудами	шт	1	
1194	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	3,12	
1195	Улаштування щебеневі основи під колодязі	м3	30	
1196	Гідроізоляція горизонтальної бетонної поверхні рулонним матеріалом	м2	55	
1197	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	71,06	
1198	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	12,54	
1199	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	71,67	
1200	Перевезення ґрунту до 15 км	т	19,088	
1201	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	6,72	
1202	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	20,8	
1203	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	4,64	
1204	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7,424	
1205	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	9,5	
1206	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	37	
1207	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	58	
1208	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,3	
1209	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,28	
1210	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,45	
1211	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,27	
1212	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,41	
1213	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,35	
1214	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,45	

1	2	3	4	5
1215	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,28	
1216	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм <u>Розділ 1. Виробнича каналізація</u>	м	2	
1217	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	3,65	
1218	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	3,3	
1219	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	12,69	
1220	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	3,09	
1221	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	4,64	
1222	Перевезення ґрунту до 15 км	т	15,36	
1223	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,6	
1224	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	3	
1225	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм	м	3	
1226	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,003	
1227	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах <u>Локальний кошторис 06-01-02 на газопостачання зовнішнє</u> <u>Розділ 1. Вузол обліку газу</u>	м3	1,75	
1228	Улаштування газового лічильника	шт	1	
1229	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
1230	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	
1231	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	
1232	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	
1233	Улаштування установки для редукування тиску газу	шт	1	
1234	Установлення регуляторів тиску газу діаметром до 50 мм	шт	1	
1235	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	
1236	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	3	
1237	Прокладання трубки гофрованої по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	12	
1238	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	м	2	
1239	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	м	10	
1240	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т <u>Розділ 2. Підземний газопровід с.т. Г2</u>	шт	2	
1241	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	10	

1	2	3	4	5
1242	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	10	
1243	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,18	
1244	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,5	
1245	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	8	
1246	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	м3	8	
1247	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	8	
1248	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,5	
1249	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	м	17	
1250	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	10	
1251	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	1	
1252	Кран кульовий ПЕ газовий для підземного встановлення	шт	1	
1253	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	м2	0,05	
1254	Утеплення трубопроводів мінеральною ватою	м	1	
1255	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1	
1256	Відбір газу із трубопроводу з установленням вентиля	шт	1	
1257	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	15	
1258	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу до 70 мм	шт	2	
1259	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 100 мм	шт	2	
1260	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	м	1,5	
1261	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	м	0,2	
<u>Розділ 3. Надземний газопровід с.т. Г2</u>				
1262	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	3,3	
1263	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,00203	
1264	Установлення газових свічок діаметром до 40 мм	шт	1	
1265	Врізування газопроводу діаметром до 32 мм в діючу внутрішню мережу	врізув.	1	
1266	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,2	
1267	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,2	
1268	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
1269	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	
<u>Розділ 4. Надземний газопровід н.т. Г1</u>				
1270	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	11,5	

1	2	3	4	5
1271	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0042	
1272	Врізування газопроводу діаметром понад 40 до 80 мм в діючу внутрішню мережу	врізув.	2	
1273	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2	
1274	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2	
1275	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
1276	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	
	<u>Розділ 5. Опори під газопровід ГІ та ШГРПВ</u>			
1277	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,8	
1278	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1	
1279	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	т	0,13031	
1280	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,9	
1281	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5,9	
	<u>Розділ 6. Демонтаж</u>			
1282	Розбирання мастикової ізоляції	м2	0,32	
1283	Демонтаж трубопроводів діаметром 15 мм.	м	5	
1284	Демонтаж трубопроводів діаметром 20 мм.	м	10	
1285	Демонтаж трубопроводів діаметром 50 мм.	м	26	
1286	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	10	
1287	(Демонтаж) Улаштування установки для редукування тиску газу	шт	1	
1288	(Демонтаж) Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	2	
1289	(Демонтаж) Установлення клапанів діаметром до 50 мм	шт	2	
1290	Знімання лічильників діаметром 50 мм	шт	2	
1291	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т	шт	4	
1292	Навантаження сміття вручну	т	0,19	
1293	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1,71	
1294	Перевезення сміття до 5 км	т	1,9	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовка території</u>			
1295	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	151	
1296	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	97	
1297	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних// тротуари	м3	5,4	
1298	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	13,5	
1299	(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	м2	16	
1300	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	1,6	
1301	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних// вимощення	м3	2,4	
1302	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	6	

1	2	3	4	5
1303	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі	м	37	
1304	Демонтаж газової котельні в т.ч.: - демонтаж металевих конструкцій	т	3,2	
1305	Демонтаж газової котельні в т.ч.:розбирання бетонних фундаментів	м3	1,6	
1306	Звалювання дерев твердих порід і модрина з кореня, діаметр стовбурів до 24 см	шт	3	
1307	Улаштування площадок для обробки, діаметр стовбурів до 32 см	шт	3	
1308	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	3	
1309	Оббивання землі з викорчованих пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	пнів	3	
1310	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	ям	3	
1311	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	шт	3	
1312	Навантаження сміття вручну	т	36,75	
1313	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	330,75	
1314	Перевезення сміття до 5 км <u>Розділ 2. Конструкція покриття пішохідної доріжки</u>	т	367,5	
1315	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	330	
1316	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	132	
1317	Улаштування одношарової основи зі щебеню фр. 20-40 з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм за товщини 15 см	м2	330	
1318	Улаштування основи зі щебеню фр.20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-330	
1319	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	33	
1320	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Розділ 3. Конструкція покриття вимощення</u>	м2	330	
1321	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	546	
1322	Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною	м3	109,2	
1323	Улаштування одношарової основи зі щебеню фр. 20-40 з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм за товщини 15 см	м2	546	
1324	Улаштування основи зі щебеню фр.20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-546	
1325	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	27,3	
1326	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	54,6	
1327	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	423	
1328	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	546	

1	2	3	4	5
1329	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині <u>Розділ 4. Конструкція покриття авто. парковки</u>	м2	546	
1330	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	224	
1331	Улаштування одношарової основи зі щебеню фр. 20-40 з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм за товщини 15 см	м2	224	
1332	Улаштування основи зі щебеню фр.20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	224	
1333	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	54	
1334	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	т	0,08064	
1335	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м <u>Розділ 5. Конструкція покриття автопроїзду</u>	м2	224	
1336	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	750	
1337	Улаштування одношарової основи зі щебеню фр. 20-40 з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм за товщини 15 см	м2	750	
1338	Улаштування основи зі щебеню фр.20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	750	
1339	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	375	
1340	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	205,95	
1341	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	т	1,48284	
1342	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м <u>Розділ 6. Конструкція покриття майданчика для сміттєвих контейнерів</u>	м2	4119	
1343	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	6,8	
1344	Улаштування одношарової основи зі щебеню фр. 20-40 з розклинюванням щебнем фр. 5-10 мм за товщини 15 см	м2	6,8	
1345	Улаштування основи зі щебеню фр.20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	6,8	
1346	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ <u>Розділ 7. Обладнання благоустрою</u>	м3	0,68	
1347	Монтаж санітарних модульних блок контейнерів	шт	1	
1348	Установлення дрібних конструкцій <u>Розділ 8. Улаштування дренажу</u>	шт	26	

1	2	3	4	5
1349	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	52	
1350	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,91	
1351	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	2,2	
1352	Перевезення ґрунту до 15 км	т	85,8	
1353	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	52	
1354	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,25	
1355	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	41,3	
1356	Укладання трубопроводів з перфорованих труб діаметром 150 мм	м	132	
1357	Укладання трубопроводів з перфорованих труб діаметром 200 мм	м	120	
1358	Обгортання перфорованих труб діаметром 160мм геотекстилем	м	132	
1359	Обгортання перфорованих труб діаметром 200мм геотекстилем	м	120	
1360	Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю 200 гр/м2	м2	393	
1361	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	м3	2,74	
1362	Установлення люка	шт	1	
1363	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	32	
1364	Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах щебенем	м3	9	
1365	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 110 мм <u>Розділ 9. Основа футбольного майданчика</u>	м	1	
1366	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	330	
1367	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5,78	
1368	Перевезення ґрунту до 15 км	т	561	
1369	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	330	
1370	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	165,3	
1371	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	55,1	
1372	Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю 200 гр/м2	м2	724	
1373	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	248	
1374	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером <u>Розділ 10. Покриття футбольного майданчика</u>	м3	5,51	
1375	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	98	
1376	Улаштування покриття з синтетичної трави	м2	551	
1377	Нанесення розмітки	м2	12,96	
1378	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	м2	551	

1	2	3	4	5
1379	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати	м2	551	
1380	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм	м2	551	
1381	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати	м2	551	
	<u>Розділ 11. Спортивне обладнання</u>			
1382	Установлення дрібних конструкцій	шт	6	
1383	Улаштування відбійника з сітки по тросу	м	66	
	<u>Розділ 12. Огорожа футбольного поля</u>			
1384	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	1,86	
1385	Установлення додаткових стовпів	шт	10	
1386	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	26,1	
1387	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей	м	136	
1388	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	2	
	<u>Розділ 13. Улаштування бігової доріжки</u>			
1389	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	392	
1390	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	19,6	
1391	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	58,8	
1392	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	58,8	
1393	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	120	
1394	Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю 200 гр/м2	м2	392	
1395	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	39,2	
1396	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	м2	392	
1397	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	м2	392	
	<u>Розділ 14. Улаштування покриття майданчика</u>			
1398	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	153	
1399	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	7,65	
1400	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	22,95	
1401	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	22,95	
1402	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	52	
1403	Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю 200 гр/м2	м2	153	
1404	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	15,3	
1405	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	м2	153	

1	2	3	4	5
1406	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати	м2	153	
1407	Установлення дрібних конструкцій <u>Розділ 15. Огорожа території</u>	шт	8	
1408	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,19	
1409	Установлення залізобетонної огорожі з панелей	м	438	
1410	Установлення додаткових бетонних стовпів	шт	78	
1411	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	24,94	
1412	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	м3	35,04	
1413	Улаштування воріт двостулкових з установленням бетонних стовпів	шт	2	
1414	Улаштування хвіртки з установленням стовпів бетонних <u>Розділ 16. Навіс для сміттєвих контейнерів</u>	шт	2	
1415	Монтаж опорних конструкцій навіса	т	0,298	
1416	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,64	
1417	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189	м2	8,64	
1418	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	6	
1419	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м <u>Розділ 17. Улаштування покриття майданчика (Географічний майданчик)</u>	т	0,0015	
1420	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	130	
1421	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	9	
1422	Улаштування шарів основи із спецсуміші <u>Розділ 18. Улаштування покриття майданчика (Ігровий майданчик)</u>	м3	15,6	
1423	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	1650	
1424	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	230	
1425	Улаштування шарів основи із спецсуміші	м3	198	
1426	Установлення дрібних конструкцій <u>Локальний кошторис 07-01-02 на озеленення</u> <u>Розділ 1. Озеленення</u>	шт	13	
1427	Розбивання ділянки	м2	1440	
1428	Очищення ділянки від сміття	м2	1440	
1429	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1440	
1430	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	1440	

1	2	3	4	5
1431	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев із квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	шт	11	
1432	Садіння дерев із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,6 м	шт	11	
1433	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,3х0,3х0,4 м у природному ґрунті	шт	525	
1434	Садіння кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3х0,4 м	шт	525	
1435	Внесення мінеральних добрив при садінні дерев та кущів із грудкою у природний ґрунт	м3	23,1	

Зазначені в технічному завданні машини, механізми та матеріали, учасник, при складанні тендерної пропозиції, має право замінити на еквівалентну машину, механізм та матеріали згідно характеристик, які зазначені в ДБН, ДСТУ, ГБН та СОУ.

У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Перевезення матеріалів враховувати виходячи з власної транспортної схеми.